


СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Оснащение Томмотского РЭС УПАТС с подключением к общей телефонной сети филиала АО "ДРСК" "ЮЯЭС"
(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 1 кв 2017г с пересчетом в прогнозные цены 2018г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-01-01	Оснащение Томмотского РЭС УПАТС с подключением к общей телефонной сети		17878	264953		282831
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		17878	264953		282831
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7		17878	264953		282831
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6	Временные здания и сооружения - 3,9%*0,8		697			697
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		697			697
		Итого по Главам 1-8		18575	264953		283528
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 6,1%		1133			1133
4		Пусконаладочные работы 7% от стоимости оборудования				18547	18547
5	Расчет ЛС 02-01-01 р 3	Перевозка свыше 3 км				7071	7071
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		1133		25618	26751
		Итого по Главам 1-9		19708	264953	25618	310279
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12		19708	264953	25618	310279
Непредвиденные затраты							
6	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%		591	7949	769	9309
		Итого "Непредвиденные затраты"		591	7949	769	9309
		Всего по сводному расчету		20299	272902	26387	319588
		Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2017г. к уровню базы 2001г (Приложение к письму Министра и ЖКХ РФ от 20.03.2017г. №8802-ХМ/09)					
		СМР $11,63 \cdot 0,964 = 11,21$		227 552			227 552
		Оборудование 4,28			1 168 021		1 168 021
		Пусконаладочные работы $22,93 \cdot 1,03$ (непредв.)				438 041	438 041
		Прочие $8,42 \cdot 1,03$ (непредв.)				63 168	63 168
		Всего в текущих ценах	0	227 552	1 168 021	501 209	1 896 781
		Дефлятор на 2018 год 4,4%	0	237 564	1 219 413	523 262	1 980 240
		НДС 18%	0	42 762	219 494	94 187	356 443
		Всего по сводному расчету	0	280 326	1 438 908	617 449	2 336 683

Составил специалист ОКСиИ:  Корсун Н.О.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Оснащение Томского РЭС УПАТС с подключением к общей телефонной сети
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 282,831 тыс. руб.
монтажных работ 17,878 тыс. руб.
оборудования 264,953 тыс. руб.
Средства на оплату труда 6,654 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 496,48 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Всего				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Раздел 1. Монтажные работы																
1	ФЕРм10-02-050-01 шкаф телекоммуникационный	Установка: и сборка рядовых каркасов	1 шт.	1	228,93	159,75	66,81	7,47	229	160	67	7				
2	ФЕРм11-04-008-01 монтаж основной корзины	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЗЗ), масса: до 5 кг	1 шт.	1	13,37	12,02	1,17		13	12	1					
3	ФЕРм11-03-001-01 установка карт в основную корзину	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса: до 5 кг	1 шт.	6	8,06	6,97			48	42						
4	ФЕРм10-02-016-06 блок питания	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	1 шт.	1	252,99	151,21	53,46	5,98	253	151	53	6				
5	ФЕРм11-04-008-01 батарейный модуль к ИБП	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЗЗ), масса: до 5 кг	1 шт.	3	13,37	12,02	1,17		40	36	4					

5	ФЕРм10-06-068-16 установка ПО пакета расширения	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	1 сетевой элемент	1	405,25	399,33			405	399		
6	ФЕРм10-06-068-16 установка авторизации функции ISDNNet	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	1 сетевой элемент	1	405,25	399,33			405	399		
7	ФЕРм10-06-068-16 установка комплекса ключей авторизации на IP Net	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	1 сетевой элемент	2	405,25	399,33			811	799		
8	ФЕРм10-06-068-16 установка комплекса ключей авторизации на 10 SIP	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	1 сетевой элемент	2	405,25	399,33			811	799		
9	ФЕРм10-01-014-01 монтаж несущего модуля DK	Кросс абонентских линий	1 стрейф	1	541,59	101,95	397,26	44,42	542	102	397	44
10	ФЕРм11-04-008-01 установка плиточ	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЗЗ), масса: до 5 кг	1 шт.	15	13,37	12,02	1,17		201	180	18	
11	ФЕРм10-01-051-12	Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля: 10х3	10 концов кабеля	0,3 3/10	101,75	93,5			31	28		
13	ФЕРм08-03-544-03 блок розеток	Колонка распределительная со штепсельными розетками на ток 25 А, устанавливаемая на модульной коробке и присоединяемая к магистралам из проводов с жилами сечением: до 35 мм2	1 шт.	1	24,73	24,23			25	24		
14	ФЕРм10-02-053-01 монтаж карты перанчного интерфейса	Включение электропитания на оборудование	1 статив	1	92,68	91,33			93	91		
15	ФЕРм10-06-068-16 установка авторизации на 10 пользователей	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	1 сетевой элемент	6	405,25	399,33			2432	2396		
16	ФЕРм10-06-068-16 Обновление ПО АТС	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	1 сетевой элемент	1	405,25	399,33			405	399		
38	ФЕРм10-02-030-01	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный	1 шт.	62 42+20	20	9,36			1240	580		

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										7984	6597	540	57
Накладные расходы										5889			
Сметная прибыль										4005			
Итого по разделу 1 Монтажные работы :													
Монтаж оборудования										17180			
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования										632			
Электромонтажные работы на других объектах										66			
Итого										17878			
В том числе:													
Материалы										847			
Машины и механизмы										540			
ФОТ										6634			
Накладные расходы										5889			
Сметная прибыль										4005			
Итого по разделу 1 Монтажные работы										17878			
Раздел 2. Оборудование													
17	Счет на оплату №117 ООО Элкком от 14.02.14 г.	шт	Коррал Р200, комплект основной корзины Р00		1	23496,89				23497			
18	Счет на оплату №117 ООО Элкком от 14.02.14 г.	шт	8 N Office Карта соединительных линий с переключением при сбое электр. питания (8 поров)		1	7931,8				7932			
19	Счет на оплату №117 ООО Элкком от 14.02.14 г.	шт	MRC-16 Модуль на 16 медиа каналов		1	7505,36				7505			
20	Счет на оплату №117 ООО Элкком от 14.02.14 г.	шт	Coral Author ISDNNet авторизация функции		1	8443,53				8444			
21	Счет на оплату №117 ООО Элкком от 14.02.14 г.	шт	Coral SW-48 Office пакет расширения ПО на 48 портов		1	3411,53				3412			
22	Счет на оплату №117 ООО Элкком от 14.02.14 г.	шт	8 SA Office Карта абонентских линий (8 внутренних портов)		1	5032				5032			
23	Счет на оплату №117 ООО Элкком от 14.02.14 г.	шт	16 SAX Office Карта расширения на 16 портов		1	6821,12				6821			
24	Счет на оплату №117 ООО Элкком от 14.02.14 г.	шт	PR1-2DT Office Карта первичного интерфейса		1	7846,51				7847			

25	Счет на оплату №117 ООО Элком от 14.02.14 г.	Кабель Amphnetrol 15 м	шт	2	478,76				958		
26	Счет на оплату №117 ООО Элком от 14.02.14 г.	Autho 10 SIP terminals, комплект ключей авторизации функции на 10 терминалов	шт	2	2814,51				5629		
27	Счет на оплату №117 ООО Элком от 14.02.14 г.	Autho IP Net, комплект ключей авторизации на 4 канала	шт	2	1892,8				3786		
28	Счет на оплату №117 ООО Элком от 14.02.14 г.	Телекоммуникационный шкаф Rittal в составе	шт	1	11185,69				11186		
29	Счет на оплату №117 ООО Элком от 14.02.14 г.	SIP-телефон с PoE, 48 кнопок, графический дисплей 320*60	шт	42	2643,93				111045		
30	Счет на оплату №117 ООО Элком от 14.02.14 г.	Блок питания для телефонов TPS300EU	шт	42	170,58				7164		
31	Счет на оплату №117 ООО Элком от 14.02.14 г.	DK 3U FM-несущий модуль для 3/5 LS-PLUS	шт	1	7846,51				7847		
32	Счет на оплату №117 ООО Элком от 14.02.14 г.	Коралл Р 500 МРТ-30 карта первичного интерфейса	шт	1	7846,51				7847		
33	Счет на оплату №117 ООО Элком от 14.02.14 г.	Источник бесперебойного питания Eaton 9130i	шт	1	9937,46				9937		
34	Счет на оплату №117 ООО Элком от 14.02.14 г.	Батарейный модуль для ИБП	шт	3	7360,62				22082		
35	Счет на оплату №117 ООО Элком от 14.02.14 г.	Разъем для кабеля питания IEC 60320 C14	шт	3	46,74				140		
36	Счет на оплату №117 ООО Элком от 14.02.14 г.	Блок розеток 19 c13*8 Rittal	шт	1	4101,16				4101		
37	Счет на оплату №117 ООО Элком от 14.02.14 г.	Провод ПВС 3*2,5	м	15	13,12				197		

