



Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора-
главный инженер

Филиала АО «ДРСК»

«Южно-Якутские электрические сети»

Е.В. Гаюнов



«17» апреля 2017г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия в составе:

Начальник СРЗАИ	Д.П. Ярков
Начальник группы подстанций	Д.С. Дмитриев
Мастер СРЗАИ	С.В. Поддуев
Инженер СРЗАИ	С.А. Рябошапко

провела обследование ПС№2 «Лебединый».

инвентарный номер:

основное средство:

и установила необходимость производства следующего объема работ:

Техническое перевооружение.

№	Наименование работ	Ед. измер	Кол-во	Прим
Основное средство, инвентарный номер				
Раздел 1. Строительно-монтажные работы				
1	Разработать схему и ППР по выполнению строительно-монтажных работ по оснащению панелями защит линии - 35,110кВ «БЭМП»	шт.	1	
2	Демонтаж панелей защит Л-110кВ	шт.	2	
3	Установка панели защит Л-110к (В-134) ПМЗЛ-04 «БЭМП-ДТЗ.02»	шт.	1	
4	Установка шкафа защит Л-35кВ (В-213,В-214) «ШМ35-ЛД2-5-220-УХЛ4»	шт.	1	
5	Установка МП устройства защит Л-35кВ (В-212) «БЭМП РУ-ОЛ .5.220.Д.УХЛЗ.1»	шт.	1	
6	Монтаж шкафов зажимов выключателя ШЗВ-90-IP65-УХЛ1	шт.	4	
7	Установка элементов схемы в ОПУ на панель защит	шт.	4	
8	Прокладка контрольного кабеля ОПУ, ОРУ	м	1220	

9	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	шт.	400	
10	Наладка устройств РЗА,РАС и ОМП Л-35 кВ (В-212,В-213,В-214) Л-110кВ (В-134)	шт.	4	
Раздел 2. Материалы и оборудование				
1	Устройство ПМЗЛ-04 «БЭМП-ДТЗ.02»	шт.	1	передается подрядчику по акту передачи в монтаж
2	Устройство «ШМ35-ЛД2-5-220-УХЛ4»	шт.	1	
3	Устройство «БЭМП РУ-ОЛ .5.220.Д.УХЛ3.1»	шт.	1	
4	Шкаф зажимов выключателя ШЗВ-90-IP65-УХЛ1 с обогревом и освещением	шт.	4	приобретаются подрядчиком самостоятельно
5	Трубка ПВХ d=4мм	м	10	
6	Трубка ПВХ d=5мм	м	10	
7	Кабель контрольный КВВГнг 5х2,5	м	328	
8	Кабель контрольный КВВГнг 10х1,5	м	364	
9	Кабель контрольный КВВГнг 10х2,5	м	210	
10	Кабель контрольный КВВГнг 19х1,5	м	210	
11	Кабель контрольный КВВГнг 7х2,5	м	108	
12	Провод ПВ-1 1×1,0	м	150	
13	Провод ПВ-1 1×2,5	м	150	
14	Металлорукав РЗ-Ц-Х-20	м	50	
15	Стяжка кабельная REXANT 2,5мм×150мм	уп.	5	
Транспортировка				
1	От РПБ Алдан до ПС 110кВ №2 Лебединый	км	22	

Члены

комиссии:

Начальник СРЗАИ

Д.П. Ярков

Инженер СРЗАИ

С.А. Рябошапко

Мастер СРЗАИ

С.В. Поддуев

Начальник группы подстанций

Д.С. Дмитриев

Согласовано

Зам. главного инженера по
ремонтам и эксплуатации

А.П. Вахрин

Зам. главного инженера по
управлению сетями

Е.Г. Белослудцев

Начальника СТЭ

А.А. Варакосов