

Приложение № 1  
к техническому заданию  
на установку линейной ячейки 10 кВ на ПС  
для технологического присоединения потребителей




**Акционерное общество**  
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**  
**Филиал «Амурские электрические сети»**  
**СП «Центральные электрические сети»**

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия  
Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;  
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

**«Утверждаю»**

**Главный инженер**

 **Е.В. Соловьев**  
«    »    201    года

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**  
**на установку линейной ячейки 10 кВ на ПС**

Комиссия в составе: Шевцова В.В. – начальника службы подстанций, Старинца Р.А. – инженера службы ПС, Попкова В.А. – начальника службы РЗАИ провела обследование ПС СП «ЦЭС» и определила следующий объем работ по установке ячейки 10 кВ для технологического присоединения заявителей:

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Примечание
1	Монтаж шкафа внутренней установки с вакуумным выключателем 10 кВ	шт.	1	КРУ2-10
2	Наладка выключателя вакуумного напряжением 10 кВ	шт.	1	ВВ/TEL
3	Наладка блока управления ВУ/TEL	шт.	1	
4	Наладка трансформатора тока выносного с твердой изоляцией напряжением 10 кВ	шт.	2	
5	Наладка схемы вторичной коммутации выключателя с электромагнитным приводом	шт.	1	

6	Наладка микропроцессорных терминалов Сириус	шт.	1	
7	Наладка АПВ двукратного действия	шт.	1	
8	Испытание вакуумного выключателя 10 кВ	шт.	1	
9	Испытание трансформатора тока выносного с твердой изоляцией напряжением 10 кВ	шт.	2	
10	Испытания сборных и соединительных шин 10 кВ	исп.	1	
11	Измерение сопротивления изоляции элементов из органических материалов	изм.	1	
12	Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей	изм.	1	
13	Испытание повышенным напряжением изоляции первичных цепей ячеек	исп.	1	
14	Испытание изоляции вторичных цепей	исп.	1	
15	Измерение сопротивления постоянному току разъёмных контактов	изм.	1	
16	Механические испытания (5-кратное вкатывание и выкатывание выдвижных элементов с проверкой соосности разъединяющих контактов главной цепи, работы шторочного механизма, блокировок, фиксаторов)	исп.	1	В соотв. с РД 34.45-51.300-97
<b>Оборудование заказчика, передаваемое подрядчику по акту в монтаж:</b>				
17	Ячейка КРУ2-10 с вакуумным выключателем ВВ/TEL-10	шт.	1	

Члены комиссии:

Начальник службы ПС

должность

подпись

В.В. Шевцов

расшифровка подписи

Инженер службы ПС

должность

подпись

Р.А. Старинен

расшифровка подписи

Начальник службы РЗАИ

должность

подпись

В.А. Попков

расшифровка подписи

Составлено (Приказ Д.А.)