

# РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

Строительство ЛЭП 6-10 кВ (в том числе ПИР) для технологического присоединения потребителей на территории филиала ПЭС  
(Строительство ЛЭП 10 кВ в с. Некруглово для КГУП «Приморский Водоканал»)

Расчет произведен согласно "Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-12-2017. Сборник № 12. Наружные электрические сети", утвержденный приказом Министерства Строительства и ЖКХ РФ №834/пр от 01.06.2017.

Для перевода в цены 2018 года использованы индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ.

№ п/п	Наименование объекта строительства	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы изм. по состоянию на 01.01.2017, тыс. руб.	Общая стоимость в ценах 01.01.2017, руб.
1	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами напряжением 10 кВ ААБ 3*120 2 цепи	12-01-008-05	1 км	1,6	2 165,23	3 464 368,00
2	Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами напряжением 10 кВ ААБ 3*120 2 цепи	12-01-008-05	1 км	2,0	2 165,23	4 330 460,00
<b>ВСЕГО по разделу 1:</b>						<b>7 794 828,00</b>
3	Поправочные коэффициенты					
	Регионально-климатический коэффициент	Приложение 1			1,09	
<b>ВСЕГО по состоянию на 01.01.2017:</b>						<b>8 496 362,52</b>
4	Год реализации строительства	2018				
	Расчет индекса-дефлятора на основании показателей Минэкономразвития России	Информация Минэкономразвития России			1,142	
	Ии.стр. $1,044 \cdot 1,046 = 1,092$					
	Ипл.п. $1,044 \cdot 1,046 = 1,092$					
<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА с учетом срока строительства</b>						<b>9 704 817,00</b>
	НДС	Налоговый кодекс РФ	%		18	1 746 867,06
<b>ВСЕГО с НДС:</b>						<b>11 451 684,06</b>

Заместитель директора по развитию и инвестициям

В.А.Скаредин

Начальник ООСТНиУИ

А.В.Москалев

Начальник ОСДР

Л.В. Стеценко

Инженер-сметчик 1 кат. ОСДР

Т.П. Гаврюш