

Стройка: Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири " этап 2.7. Участок "КС-6" Сковородинская"- КС-7 "Сивакинская" км 1550-км 1817,9 в составе стройки: "Магистральный газопровод "Сила Сибири" (ВЛ3-10кВ, км 1627,74-км 1741)", расположенный по адресу: Амурская область, М

Объект: Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения магистрального газопровода "Сила Сибири " этап 2.7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Демонтажные работы

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.


Сметная стоимость: **20.650** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.034** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **6.572** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 11.2018 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е33-04-042-01	9	<u>615.54</u>	<u>466.11</u>	5 540	1 345	<u>4 195</u>	<u>0.8</u>	<u>7.3</u>
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ и более: без приставок одностоечных, шт.		149.43	113.03			1 017	0.5	4.3
	Объем: 7+2								
	- К2 = 20.33; К3 = 7.33; К4 = 20.33; К5 = 1; К6 = 1								
	Накладные расходы	89%			2 102				
	Сметная прибыль	48%			1 134				
	Всего с НР и СП				8 776				
2.	Е33-04-040-03	9	<u>678.45</u>	<u>326.34</u>	6 106	3 169	<u>2 937</u>	<u>2</u>	<u>18</u>
	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ и более с одной опоры, шт.		352.12	115.68			1 041	0.6	5
	Объем: 7+2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- K2 = 20.33; K3 = 7.49; K4 = 20.33; K5 = 1; K6 = 1								
	Накладные расходы	89%			3 747				
	Сметная прибыль	48%			2 021				
	Всего с НР и СП				11 874				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				11 646	4 514	<u>7 132</u>		<u>25</u>
							2 058		9.3
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89)				5 849				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48)				3 155				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				20 650				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				5 849				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				3 155				
	Оплата труда рабочих				4 514				
	Эксплуатация машин				7 132				
	в т. ч. оплата труда механизаторов				2 058				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				20 650				
	Значение К зоны				1.00				
	С К зоны				20 650				
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				20 650				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				20 650				

Составил: инженер Николаева Н.М.



(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Инженер-сметчик ГРП



Н.А. Паноченко

(должность, подпись, Ф.И.О)