

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер СП ЗЭС
 Гнеушев Е.Ю.
 2018 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту

Заходы ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Рудная (строительство), ООО "Албынский рудник", Филиал "АЭС"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
 Сметная стоимость 4573.000 тыс. руб.
 строительных работ 4201.404 тыс. руб.
 прочих 0.986 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 245.709 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 871,39 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы на ВЛ 110 кВ "Февральск-Коболдо 1,2" (Реконструкция)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ФЕР33-01-016-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж. Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 5 т (Т) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7, ЭМ=0,7 к расх., ЗПМ=0,7, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-16-3 ФЕР33-1-16-3 ОЗП=20,64, ЭМ=7,29, ЗПМ=20,64 НР (39234,9 руб.) 105% от ФОТ (37366,57 руб.) СП (122419,94 руб.) 60% от ФОТ (37366,57 руб.)	5,004	13403,58 5305,92	8097,68 2161,42			67071,51	26550,82	40520,89 10815,75		25,91	129,65	
2	ФЕР33-01-024-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж. Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км, 3 (провода) на км линии (км) (ОП п.1.33.21. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ ПЗ=2, ОЗП=0,75, ЭМ=0,75 к расх., ЗПМ=0,75, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,75, ТЗМ=0,75) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-24-8 ФЕР33-1-24-8 ОЗП=20,64, ЭМ=5,6, ЗПМ=20,64 НР (21195,22 руб.) 105% от ФОТ (20185,92 руб.) СП (12111,55 руб.) 60% от ФОТ (20185,92 руб.)	1,2	37827,86 12115,89	19060,78 4705,71			45393,43	14539,07	22872,94 5646,85		61,02	73,22	
3	ФЕР33-01-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж. Установка сборных железобетонных неразъемных подожников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3 (1 м3 конструкций) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8, ЭМ=0,8 к расх., ЗПМ=0,8, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-1-2 ФЕР33-1-1-2 ОЗП=20,64, ЭМ=7,13, ЗПМ=20,64, МАТ=6,6 НР (3137,42 руб.) 105% от ФОТ (2988,02 руб.) СП (1792,81 руб.) 60% от ФОТ (2988,02 руб.)	3,84	1479,2 570,7	908,5 207,43			5680,13	2191,49	3488,64 796,53		3,05	11,71	

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ФЕР33-01-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж. Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км (км) (ОП л 1 33 21 Демонтаж грозозащитных тросов: ОЗП=0.65, ЭМ=0.65 к расх., ЗПМ=0.65, ГЗ=0.65, ТЗМ=0.65) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФЕР33-1-26-1 ФЕР33-1-26-1 ОЗП=20.64, ЭМ=6.29, ЗПМ=20.64 НР (3149.37 руб.): 105% от ФОТ (2999.4 руб.) СП (1799.64 руб.): 60% от ФОТ (2999.4 руб.)	0.6	8621.62 3822.73	4798.89 1176.27			5172.97	2293.64	2879.33 705.76		19.25	11.55	

Раздел 2. Погрузо-разгрузочные работы

5	ФССЦпр-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФССЦпр-1-1-45 ФССЦпр-1-1-45 ОЗП=12.79, ЭМ=12.79, ЗПМ=12.79, МАТ=12.79 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	20.39	229.58	229.58			4681.14		4681.14				
6	ФССЦпр-01-01-02-045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФССЦпр-1-2-45 ФССЦпр-1-2-45 ОЗП=10.85, ЭМ=10.85, ЗПМ=10.85, МАТ=10.85 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	20.39	156.35	156.35			3187.98		3187.98				

7	ФССЦпр-03-01-01-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 1 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФССЦпр-3-1-1-1 ФССЦпр-3-1-1-1 ОЗП=10.71, ЭМ=10.71, ЗПМ=10.71, МАТ=10.71 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	20.39	71.86	71.86			1465.23		1465.23				
---	----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	--	--	---------	--	---------	--	--	--	--

Раздел 3. Монтажные работы на ВЛ 110 кВ "Февральск-Коболдо 1,2" (Строительство)



Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ФЕР01-01-013-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016. №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,55 (0,5-1) м3; группа грунтов 3 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФЕР1-1-13-9 ФЕР1-1-13-9 ОЗП=20,64. ЗМ=9,77; ЗПМ=20,64. МАТ=9,06 НР (3574,87 руб.) 95% от ФОТ (3763,13 руб.) СП (1881,57 руб.) 50% от ФОТ (3763,13 руб.)	0,25	47592,84 2408,48	45135,25 12065,11	49,11		11898,21	602,12	11283,81 3016,28	12,28	14,96	3,74	15
9	ФЕР01-02-056-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФЕР1-2-56-2 ФЕР1-2-56-2 ОЗП=20,64. ЗПМ=20,64 НР (6705,99 руб.) 80% от ФОТ (8382,49 руб.) СП (3772,12 руб.) 45% от ФОТ (8382,49 руб.)	0,2	40300,43 40300,43				8060,09	8060,09			233	46,6	
10	ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания под фундаменты; щебеночного (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР8-1-2-2 ФЕР8-1-2-2 ОЗП=20,64. ЗМ=7,24. ЗПМ=20,64. МАТ=9,57 НР (3954,92 руб.) 122% от ФОТ (3241,74 руб.) СП (2593,39 руб.) 80% от ФОТ (3241,74 руб.)	6	764,06 404,75	355,77 114,76	3,54		4584,36	2428,5	2134,62 688,56	21,24	2,4	14,4	
11	ФЕР33-01-001-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка сборных железобетонных неразъемных подножников, под анкерно- угловые опоры объемом до 3 м3 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФЕР33-1-1-8 ФЕР33-1-1-8 ОЗП=20,64. ЗМ=8,18. ЗПМ=20,64. МАТ=6,59 НР (8709,57 руб.) 105% от ФОТ (8294,83 руб.) СП (4976,9 руб.) 60% от ФОТ (8294,83 руб.)	7,2	1975,76 746,96	1228,8 360,79			14225,47	5378,11	8847,36 2597,69		3,99	28,73	
12	ФЕР33-01-001-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №311/пр	Установка сборных железобетонных ригелей к фундаментам объемом до 0,2 м3 (1 м3 конструкций) (МАТ=0 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-1-16 ФЕР33-1-1-16 ОЗП=20,64. ЗМ=5,78 ЗПМ=20,64. МАТ=15,5 НР (6507,22 руб.) 105% от ФОТ (6197,35 руб.) СП (3718,41 руб.) 60% от ФОТ (6197,35 руб.)	1,92	6626,72 2366,17	4260,55 737,47			12723,3	4543,05	8180,26 1415,94	-0,01	12,64	24,27	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ФЕР33-03-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов ВЛ и ОРУ массой до 2 т (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФЕР33-3-1-3 ФЕР33-3-1-3 ОЗП=20,64, ЗМ=7,12, ЗПМ=20,64 НР (6906,59 руб.) 105% от ФОТ (6577,7 руб.) СП (3946,62 руб.) 60% от ФОТ (6577,7 руб.)	22,8	850,87 107,33	743,54 170,07			19399,84	2447,12	16952,71 3877,60	0,01	0,61	13,91	
14	ФЕР33-03-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство заземлителя: протяженного в грунгах 1-4 групп при длине луча до 10 м (100 м) (МАТ=0,8 расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФЕР33-3-3-1 ФЕР33-3-3-1 ОЗП=20,64, ЗМ=6,73, ЗПМ=20,64, МАТ=6,7 НР (2558,22 руб.) 105% от ФОТ (2436,4 руб.) СП (1461,84 руб.) 60% от ФОТ (2436,4 руб.)	0,88	4721,59 1779,17	2942,42 882,98			4155	1565,67	2589,33 777,02		8,96	7,88	
15	ФЕР01-01-033-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФЕР1-1-33-4 ФЕР1-1-33-4 ОЗП=20,64, ЗМ=12,51, ЗПМ=20,64 НР (199,44 руб.) 95% от ФОТ (209,94 руб.) СП (104,97 руб.) 50% от ФОТ (209,94 руб.)	0,207	3462,14	3462,14 975,24			716,66		716,66 201,87				
16	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФЕР1-2-5-1 ФЕР1-2-5-1 ОЗП=20,64, ЗМ=6,53, ЗПМ=20,64 НР (5802,47 руб.) 95% от ФОТ (6107,86 руб.) СП (3053,93 руб.) 50% от ФОТ (6107,86 руб.)	2,07 207 / 100	4036,36 2206	1830,36 631,17			8355,27	4566,42	3788,85 1306,52		12,53	26,94	
17	ФЕР01-02-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФЕР1-2-6-1 ФЕР1-2-6-1 ОЗП=20,64, ЗМ=7,5, ЗПМ=20,64, МАТ=9,68 НР (1103,3 руб.) 95% от ФОТ (1161,37 руб.) СП (580,59 руб.) 50% от ФОТ (1161,37 руб.)	0,207	15901,88 2064,21	11475,75 3330,47			3291,69	427,29	2375,48 689,41	488,92	13,91	2,88	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ФЕР01-02-061-01 Засипка вручну траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФЕР1-2-61-1 ФЕР1-2-61-1 ОЗП=20,64, ЗПМ=20,64 НР (2278,65 руб.) 80% от ФОТ (2849,56 руб.) СП (1282,3 руб.) 45% от ФОТ (2849,56 руб.) №1039/пр	0,2	13699,8 13699,8	247,32 69,76	247,32			2739,96	2739,96			88,5	17,7	
19	ФЕР01-01-036-02 Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФЕР1-1-36-2 ФЕР1-1-36-2 ОЗП=20,64, ЗМ=12,51; ЗПМ=20,64 НР (6,75 руб.) 95% от ФОТ (7,11 руб.) СП (3,56 руб.) 50% от ФОТ (7,11 руб.) №1039/пр	0,098	247,32	247,32	24,24 6,84			24,24		24,24 6,84				
20	ФЕР33-01-016-10 Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих, одностоячных массой до 5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФЕР33-1-16-10 ФЕР33-1-16-10 ОЗП=20,64, ЗМ=7,38; ЗПМ=20,64 НР (103206,83 руб.) 105% от ФОТ (98292,22 руб.) СП (58975,33 руб.) 60% от ФОТ (98292,22 руб.) №1039/пр	10,008	17701,28 6465,89	11235,39 2977,73	177154,4			64710,63	112443,78 29801,12	31,14		311,65		
21	ФЕР07-01-044-03 Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Приварка гаек к болтам) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФЕР7-1-44-3 ФЕР7-1-44-3 ОЗП=20,64, ЗМ=6,89; ЗПМ=20,64, МАТ=8,2 НР (249,99 руб.) 130% от ФОТ (192,3 руб.) СП (163,46 руб.) 85% от ФОТ (192,3 руб.) №1039/пр	0,02	10650,71 8998,42	1652,29 246,65	213,01			179,97	33,05 4,93	-0,01		42,7	0,85	
22	ФЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз, грунтовой ГФ-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФЕР13-3-2-4 ФЕР13-3-2-4 ОЗП=20,64, ЗМ=3,94; ЗПМ=20,64, МАТ=6,33 НР (10,97 руб.) 90% от ФОТ (12,19 руб.) СП (8,53 руб.) 70% от ФОТ (12,19 руб.) №1039/пр	0,01	1203,52 1167,19	36,33 4,54	12,04			11,67	0,36 0,05	0,01		5,31	0,05	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ФЕР13-03-004-23 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических огутованных поверхностей краской БТ-177 серебристой (100 м2) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФЕР13-3-4-23 ФЕР13-3-4-23 ОЗП=20.64, ЗМ=4.04, ЗПМ=20.64, МАТ=7.22 НР (5.11 руб.) 90% от ФОТ (5.68 руб.) СП (3.98 руб.) 70% от ФОТ (5.68 руб.)	0,01	586,71 539,12	47,59 6,81			5,87	5,39	0,48 0,07		2,88	0,03	
24	ФЕР33-01-024-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км, 3 (провода) на км линии (км) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФЕР33-1-24-8 ФЕР33-1-24-8 ОЗП=20.64, ЗМ=5.6, ЗПМ=20.64 НР (30615,14 руб.) 105% от ФОТ (29157,28 руб.) СП (17494,37 руб.) 60% от ФОТ (29157,28 руб.)	1,25	41568,89 16154,52	25414,37 6274,15			51961,11	20193,15	31767,96 7842,69		81,36	101,7	
25	ФЕР33-01-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км. (км) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФЕР33-1-26-1 ФЕР33-1-26-1 ОЗП=20.64, ЗМ=6,29, ЗПМ=20.64 НР (5036,94 руб.) 105% от ФОТ (4798,99 руб.) СП (2879,39 руб.) 60% от ФОТ (4798,99 руб.)	0,6	13264,05 5881,16	7382,89 1809,51			7958,43	3528,7	4429,73 1085,71		29,62	17,77	

Раздел 4. Пусконаладочные работы

26	ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя (измерение) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ФЕРп1-11-10-1 ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=15,4, ЗПМ=15,4 НР (312,72 руб.) 65% от ФОТ (481,1 руб.) СП (192,44 руб.) 40% от ФОТ (481,1 руб.)	2	240,55 240,55				481,1	481,1			1,22	2,44	
----	-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------------	--	--	--	-------	-------	--	--	------	------	--

Раздел 5. Материалы передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:

27	Прайс-лист.	Провод неизолированный АС 120/19	1,78	148600		148600		264508			264508			
----	-------------	----------------------------------	------	--------	--	--------	--	--------	--	--	--------	--	--	--

Раздел 6. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно (строительство):


28	Прайс-лист.	Опора металлическая У110-2 (шт.)	1	866752,7		866752,7		866752,7			866752,7			
----	-------------	----------------------------------	---	----------	--	----------	--	----------	--	--	----------	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	Прайс-лист.	Опора металлическая У110-2+5 (шт.)	1	921200		921200		921200			921200			
30	Прайс-лист.	Провод стальной ПС-70 (т)	0,093	217118,6		217118,6		20192,03			20192,03			
31	Прайс-лист.	Фундамент железобетонный Ф-5 У (шт.)	8	83300		83300		666400			666400			
32	Прайс-лист.	Ригель железобетонный Р1-А (шт.)	16	8133		8133		130128			130128			
33	Прайс-лист.	Деталь крепления ригеля Д-12 (шт.)	24	843		843		20232			20232			
34	Прайс-лист.	Деталь крепления ригеля Д-13 (шт.)	24	722		722		17328			17328			
35	Прайс-лист.	Изолятор ПС-70 (шт.)	216	441,91		441,91		95452,56			95452,56			
36	Прайс-лист.	Зажим натяжной НБ-2-6 (шт.)	24	460		460		11040			11040			
37	Прайс-лист.	Звено промежуточное ПР-7-6 (шт.)	24	340,23		340,23		8165,52			8165,52			
38	Прайс-лист.	Серьга СР-7-16 (шт.)	24	340,23		340,23		8165,52			8165,52			
39	Прайс-лист.	Скоба СК-12-1А (шт.)	24	18		18		432			432			
40	Прайс-лист.	Ушко двухлапчатое У2-7-16 (шт.)	24	321,18		321,18		7708,32			7708,32			
41	ФССЦ-01.7.11.07-0165	Электроды МР-3 d=4 мм. ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 (кг)	20	136,94		136,94		2738,8			2738,8			
42	Прайс-лист.	Сталь d-20 (ГОСТ 2590-2006) (т)	0,3	32860,76		32860,76		9858,23			9858,23			
43	Прайс-лист.	Сталь d-16 (ГОСТ 2590-2006) (т)	0,7	32860,76		32860,76		23002,53			23002,53			
44	Прайс-лист.	Сталь d-12 (ГОСТ 2590-2006) (т)	0,8	32860,76		32860,76		26288,61			26288,61			
45	Прайс-лист.	Гаситель вибрации ГВ-1,6-11-450А/16 (шт.)	12	1238,31		1238,31		14859,72			14859,72			
46	Прайс-лист.	Битум (кг)	700	21,74		21,74		15218			15218			
47	ФССЦ-14.4.04.01-0001	Краска БТ-177 (кг)	1	145		145		145			145			
48	ФССЦ-14.4.04.01-0001	Грунтовка ГФ-0,21 (кг)	1	64,94		64,94		64,94			64,94			
49	ФССЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная (м3)	156,25 250/1,6	520		520		81250			81250			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах														
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1.04, ОЗП=1.04, ЗМ=1.04, ЗПМ=1.04, МАТ=1.04, ТЗ=1.04, ТЗМ=1.04) (Поз 11-14, 20, 24-25, 8, 15-17, 19, 9, 18, 10, 21-23, 28-49))														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого Строительные работы														
Итого Прочие затраты														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого Строительные работы для расчета лимитированных затрат														
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500														
Дополнительные затраты в зимнее время (6.1*0.9) 5.49%														
Итого														
Итого с прочими затратами (986.26)														
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1.5%														
ВСЕГО по смете														

Составил: Инженер службы линий СП ЗЭС филиала "Амурские ЗЭС" (должность, подпись, расшифровка)  Гаврилов Д.В.

Проверил: Инженер-сметчик ГРП филиала "Амурские ЗЭС" (должность, подпись, расшифровка)  Н.А. Паноченко