


УТВЕРЖДАЮ:  
Главный инженер СП ЗЭС  
  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2018 г.  
Гнеушев Е.Ю.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
(локальная смета)

на Ремонт ВЛ-35 кВ Северная-Заводская  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 1246,700 тыс. руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 1137,999 тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 21,488 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 107,897 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 378,27 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв 2018 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы			
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ФЕР33-01-024-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж проводов ВЛ 110 кВ сечением до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии (км) (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-24-7 ФЕР33-1-24-7 ОЗП=20,64; ЭМ=5,65; ЗПМ=20,64 НР (10967 руб.): 105% от ФОТ (10445 руб.) СП (6267 руб.): 60% от ФОТ (10445 руб.)	0.595	34060,33 12147,73	21912,6 5407,02			20266	7228	13038 3217		61.18	36.4	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	<b>ФЕР33-01-026-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км (км) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-26-1 ФЕР33-1-26-1 ОЗП=20,64; ЭМ=6,29; ЗПМ=20,64 НР (3364 руб.): 105% от ФОТ (3204 руб.) СП (1922 руб.): 60% от ФОТ (3204 руб.)	0.595	9284,83 4116,81	5168,02 1266,66			5524	2450	3074 754		20.734	12.34	
3	<b>ФЕРм08-01-020-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Жемотаж Гирлянды поддерживающие из подвесных изоляторов одиночной напряжением: 35 кВ (шт) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-20-1 ФЕРм8-1-20-1 ОЗП=20,64; ЭМ=5,48; ЗПМ=20,64; МАТ=1,13 НР (1904 руб.): 95% от ФОТ (2004 руб.) СП (1303 руб.): 65% от ФОТ (2004 руб.)	3	915,5 500,33	415,17 167,6			2747	1501	1246 503		2.52	7.56	
4	<b>ФЕРм08-01-066-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж ГВН (компл.) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-66-1 ФЕРм8-1-66-1 ОЗП=20,64; ЭМ=7,76; ЗПМ=20,64; МАТ=13,23 НР (868 руб.): 95% от ФОТ (914 руб.) СП (594 руб.): 65% от ФОТ (914 руб.)	2	523,16 416,97	106,19 40,02			1046	834	212 80		2.1	4.2	
5	<b>ФЕР33-01-016-10</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж стальных опор анкерно-угловых, свободных, одностоечных массой до 5 т (т) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-16-10 ФЕР33-1-16-10 ОЗП=20,64; ЭМ=7,39; ЗПМ=20,64 НР (13586 руб.): 105% от ФОТ (12939 руб.) СП (7763 руб.): 60% от ФОТ (12939 руб.)	2.796	8673,63 3168,29	5505,34 1459,09			24251	8859	15392 4080		15.2586	42.66	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ФЕР33-01-001-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж сборных железобетонных неразъемных подножников: под анкерно- угловые опоры объемом до 3 м3 (м3) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-1-8 ФЕР33-1-1-8 ОЗП=20,64; ЭМ=8,18; ЗПМ=20,64; МАТ=6,59 НР (3573 руб.): 105% от ФОТ (3403 руб.) СП (2042 руб.): 60% от ФОТ (3403 руб.)	3.84	1580,61 597,57	983,04 288,63			6070	2295	3775 1108		3.192	12.26	
Раздел 2. Монтажные работы														
7	ФЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3) (Кoeffициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-1-13-8 ФЕР1-1-13-8 ОЗП=20,64; ЭМ=9,77; ЗПМ=20,64; МАТ=9,05 НР (900 руб.): 95% от ФОТ (947 руб.) СП (474 руб.): 50% от ФОТ (947 руб.)	0,084 84/1000	37096,41 1873,7	35182,65 9404,71	40,06		3116	157	2955 790	4	11.6382	0.98	
8	ФЕР01-02-056-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 (100 м3) (Кoeffициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-56-8 ФЕР1-2-56-8 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64 НР (752 руб.): 80% от ФОТ (940 руб.) СП (423 руб.): 45% от ФОТ (940 руб.)	0,018 1,8/100	52221,05 52221,05				940	940			301.92	5.43	



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	<b>ФЕР33-01-001-08</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка сборных железобетонных неразъемных подножников: под анкерно- угловые опоры объемом до 3 м3 (м3) (Кoeffициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-1-8 ФЕР33-1-1-8 ОЗП=20,64; ЭМ=8,18; ЗПМ=20,64; МАТ=6,59 НР (4556 руб.): 105% от ФОТ (4339 руб.) СП (2603 руб.): 60% от ФОТ (4339 руб.)	3,84	2055,88 761,9	1253,38 368	40,6		7895	2926	4813 1413	156	4.0698	15.63	
10	<b>ФЕР33-01-001-16</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка сборных железобетонных ригелей: к фундаментам объемом до 0,2 м3 (м3) (Кoeffициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-1-16 ФЕР33-1-1-16 ОЗП=20,64; ЭМ=5,78; ЗПМ=20,64; МАТ=15,5 НР (5706 руб.): 105% от ФОТ (5434 руб.) СП (3260 руб.): 60% от ФОТ (5434 руб.)	1,6	34319,29 2413,49	4226,44 982,53	27679,36		54911	3862	6762 1572	44287	12.8928	20.63	
11	<b>ФЕР33-03-001-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов ВЛ и ОРУ массой: до 1 т (т) (Кoeffициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-1-2 ФЕР33-3-1-2 ОЗП=20,64; ЭМ=7,13; ЗПМ=20,64 НР (5279 руб.): 105% от ФОТ (5028 руб.) СП (3017 руб.): 60% от ФОТ (5028 руб.)	13,6	952,64 122,11	830,53 247,58			12956	1661	11295 3367		0.6936	9.43	
12	<b>ФЕР01-01-033-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3) (Кoeffициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-1-33-4 ФЕР1-1-33-4 ОЗП=20,64; ЭМ=12,51; ЗПМ=20,64 НР (80 руб.): 95% от ФОТ (84 руб.) СП (42 руб.): 50% от ФОТ (84 руб.)	0,0845 84,5/1000	3531,39	3531,39 994,74			298		298 84				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ФЕР8-01-002-02	Устройство основания под фундаменты щелечного (1 м3 основания) (Коэффициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР8-1-2-2 ФЕР8-1-2-2 ОЗП=20,64; ЭМ=7,24; ЗПМ=20,64; МАТ=9,57 НР (2244 руб.): 122% от ФОТ (1839 руб.) СП (1471 руб.): 80% от ФОТ (1839 руб.)	3.12	2376,45 463,79	534,73 125,69	1377,93		7415	1447	1668 392	4300	2.448	7.64	15
14	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) (Коэффициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-1 ФЕР1-2-61-1 ОЗП=20,64; ЗПМ=20,64 НР (845 руб.): 80% от ФОТ (1056 руб.) СП (475 руб.): 45% от ФОТ (1056 руб.)	0,0756 7.56/100	13973,8 13973,8			1056	1056				90.27	6.82	
15	ФЕР01-02-036-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 п.с.) (1000 м2) (Коэффициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-36-2 ФЕР1-2-36-2 ОЗП=20,64; ЭМ=6,91; ЗПМ=20,64; МАТ=3,66 НР (1095 руб.): 80% от ФОТ (1369 руб.) СП (616 руб.): 45% от ФОТ (1369 руб.)	0,02364 23.64/1000	721209,29 55042,97	9151,31 2888,87	657015		17049	1301	216 68	15532	332.52	7.86	
16	ФЕР33-01-016-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих.; одностоечных массой до 5 т (т) (Коэффициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-16-10 ФЕР33-1-16-10 ОЗП=20,64; ЭМ=7,39; ЗПМ=20,64 НР (28279 руб.): 105% от ФОТ (26932 руб.) СП (16159 руб.): 60% от ФОТ (26932 руб.)	2.796	18055,3 6595,21	11460,09 3037,29			50483	18440	32043 8492		31.7628	88.81	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ФЕРм08-01-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением: 35 кВ (шт) (Коэффициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-20-1 ФЕРм8-1-20-1 ОЗП=20,64; ЭМ=5,48; ЗПМ=20,64; МАТ=1,13 НР (2774 руб.): 95% от ФОТ (2920 руб.) СП (1898 руб.): 65% от ФОТ (2920 руб.)	3	1334,82 729,06	604,96 244,21	0.8		4004	2187	1815 733	2	3.672	11.02	
18	ФЕРм08-01-066-01	Монтаж ГВН (компл.) (Коэффициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-66-1 ФЕРм8-1-66-1 ОЗП=20,64; ЭМ=7,76; ЗПМ=20,64; МАТ=13,23 НР (1360 руб.): 95% от ФОТ (1432 руб.) СП (931 руб.): 65% от ФОТ (1432 руб.)	2	1029,16 682,74	230,09 33,68	116.33		2058	1365	460 67	233	3.06	6.12	
19	ФЕР33-01-024-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии (км) (Коэффициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-24-7 ФЕР33-1-24-7 ОЗП=20,64; ЭМ=5,65; ЗПМ=20,64 НР (15981 руб.): 105% от ФОТ (15220 руб.) СП (9132 руб.): 60% от ФОТ (15220 руб.)	0.595	49630,77 17700,98	31929,79 7878,8			29530	10532	18998 4688		89.148	53.04	
20	ФЕР33-01-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км (км) (Коэффициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-26-1 ФЕР33-1-26-1 ОЗП=20,64; ЭМ=6,29; ЗПМ=20,64 НР (4900 руб.): 105% от ФОТ (4667 руб.) СП (2800 руб.): 60% от ФОТ (4667 руб.)	0.595	13529,33 5998,78	7530,55 1845,7			8050	3569	4481 1098		30.2124	17.98	



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	ФЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка гаек к болтам (т) (Коэффициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР7-1-44-3 ФЕР7-1-44-3 ОЗП=20,64; ЭМ=6,89; ЗПМ=20,64; МАТ=8,2 НР (124 руб.): 130% от ФОТ (95 руб.) СП (81 руб.): 85% от ФОТ (95 руб.)	0.01	98033 9178,39	1685,34 251,58	87169,27		980	92	17 3	871	43.554	0.44	15
22	ФЕР33-03-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м (100 м) (Коэффициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-3-1 ФЕР33-3-3-1 ОЗП=20,64; ЭМ=6,73; ЗПМ=20,64; МАТ=6,7 НР (1026 руб.): 105% от ФОТ (977 руб.) СП (586 руб.): 60% от ФОТ (977 руб.)	0.36	8826,35 1814,75	3001,27 900,64	4010,33		3177	653	1080 324	1444	9,1392	3.29	
23	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2) (Коэффициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-3-2-4 ФЕР13-3-2-4 ОЗП=20,64; ЭМ=3,94; ЗПМ=20,64; МАТ=6,33 НР (860 руб.): 90% от ФОТ (956 руб.) СП (669 руб.): 70% от ФОТ (956 руб.)	0.8	2536,47 1190,54	37,05 4,63	1308,88		2029	952	30 4	1047	5.4162	4.33	
24	ФЕР13-03-004-23 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой (100 м2) (Коэффициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-3-4-23 ФЕР13-3-4-23 ОЗП=20,64; ЭМ=4,04; ЗПМ=20,64; МАТ=7,22 НР (401 руб.): 90% от ФОТ (446 руб.) СП (312 руб.): 70% от ФОТ (446 руб.)	0.8	2077,07 549,9	48,54 6,95	1478,63		1662	440	39 6	1183	2.9376	2.35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	ФЕР33-02-013-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т (т) (Коэффициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-2-13-5 ФЕР33-2-13-5 ОЗП=20,64; ЭМ=5,76; ЗПМ=20,64; МАТ=5,96 НР (322 руб.); 105% от ФОТ (307 руб.) СП (184 руб.); 60% от ФОТ (307 руб.)	0,028 28/1000	21063,42 7664,48	12458,3 3273,5	940,64		590	215	349 92	26	37,434	1,05	
Раздел 3. Материалы приобретаемые подрядчиком самостоятельно														
26	Прайс-лист.	Фундамент железобетонный Ф-2 (шт.) (МАТ=1,02 к расх.; Коэффициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	4	89495,52		89495,52		357982			357982			
27	Прайс-лист.	Ригель железобетонный Р1-А (шт.) (МАТ=1,02 к расх.; Коэффициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	8	13576,13		13576,13		108609			108609			
28	Прайс-лист.	Изолятор ПС-70 (шт.) (МАТ=1,02 к расх.; Коэффициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	21	957,17		957,17		20101			20101			
29	Прайс-лист.	Зажим поддерживающий ПГН-2-6 (шт.) (МАТ=1,02 к расх.; Коэффициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	3	638,81		638,81		1916			1916			
30	Прайс-лист.	Серьга СРС-7-16 (шт.) (МАТ=1,02 к расх.; Коэффициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	3	98,84		98,84		297			297			
31	Прайс-лист.	Узел крепления КГП-7-3 (шт.) (МАТ=1,02 к расх.; Коэффициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	3	936,36		936,36		2809			2809			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	Прайс-лист.	Краска БТ-177 (кг) (МАТ=1,02 к расх.; Коэффициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЭГПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	100	512.62		512.62		51262			51262			
33	Прайс-лист.	Грунтовка ГФ-0,21 (кг) (МАТ=1,02 к расх.; Коэффициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЭГПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	50	83.23		83.23		4162			4162			
34	Прайс-лист.	Гаситель вибрации ГВ-1.6-11-450А/16 (шт.) (МАТ=1,02 к расх.; Коэффициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЭГПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	6	3121.2		3121.2		18727			18727			
35	Прайс-лист.	Электроды Э24 А (кг) (МАТ=1,02 к расх.; Коэффициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЭГПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	10	145.66		145.66		1457			1457			
36	Прайс-лист.	Сталь Д-16 (т) (МАТ=1,02 к расх.; Коэффициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЭГПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	0.057	67626		67626		3855			3855			
37	Прайс-лист.	Уголок стальной 50х50х3 (т) (МАТ=1,02 к расх.; Коэффициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЭГПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	0.028	59466.14		59466.14		1665			1665			
38	Прайс-лист.	Битум (кг) (МАТ=1,02 к расх.; Коэффициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЭГПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	310	46.82		46.82		14514			14514			
39	Прайс-лист.	Деталь крепления ригеля Д-12 (шт.) (МАТ=1,02 к расх.; Коэффициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЭГПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	16	2086		2086		33376			33376			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	Прайс-лист.	Деталь крепления ригеля Д-13 (шт.) (МАТ=1,02 к расх.; Коэффициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЭПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	8	2220.21		2220.21		17762			17762			
41	Прайс-лист.	ПГС (т) (МАТ=1,02 к расх.; Коэффициент учитывающий транспортировку материалов ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЭПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	118	645.05		645.05		76116			76116			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								982713	74962	124056 32935	783695		378.27	
Накладные расходы								111748						
Сметная прибыль								65026						
<b>Итого по смете:</b>														
Итого Строительные работы								1137999					349.37	
Итого Монтажные работы								21488					28.9	
Итого								1159487					378.27	
В том числе:														
Материалы								783695						
Машины и механизмы								124056						
ФОТ								107897						
Накладные расходы								111748						
Сметная прибыль								65026						
Дополнительные затраты в зимнее время (6,1*0,8*0,9) 4,39%								50901						
<b>Итого</b>								<b>1210388</b>						
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%								36312						
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>1246700</b>					<b>378.27</b>	

Составил: Начальник службы линий

А. С. Лавриченко

