

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер СП "СЭС"
АО "ДРОСК" Амурские ЭЭС
Д.А. Бурдыко
"07" 29 2018 г.

(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ВЛ-110 кВ «Сиваки-Октябрьская» (кор. 20.09.2018)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость работ 3700,232 тыс. руб.
Средства на оплату труда 786,636 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1528,35 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЗМ	
				всего	эксплуатационная машин	Всего	оплаты труда	эксплуатационная машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1.											
1	ФЕР01-02-112-05 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние (га) (МДС 81-1.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП-1, 2; ЭМ-1, 2 к раск.; ЗЛМ-1, 2; ТЗМ-1, 2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР-2-112-5 ФЕР-2-112-5 ОЗП=21,97; ЭМ=8,78; ЗЛМ=21,97	130	2557,93	2557,93 637,75	332531		332531 82908	2,016	262,08	

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	ФЕР01-02-117-08 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Срезание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корневателями-собирающими на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние (га) (ИДС35 пр.1 т.3 л.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-117-8 ФЕР1-2-117-8 ОЭП=21,97; ЗМ=9,21; ЗГМ=21,97	130	9332,97	9332,97	2217,21	1213286		1213286	7,008	911,04
3	ФЕР01-02-117-11 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-117-08 (га) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-117-11 ФЕР1-2-117-11 ОЭП=21,97; ЗМ=9,21; ЗГМ=21,97	260	1997,65	1997,65	474,55	519389		519389	1,5	390
4	ФЕР01-02-119-02 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-119-2 ФЕР1-2-119-2 ОЭП=21,97; ЗГМ=21,97	300	954,78			286434		286434	5,0945	1528,35
5	ФЕР01-02-087-03 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Уборка смета со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м (1000 м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-87-3 ФЕР1-2-87-3 ОЭП=21,97; ЗМ=13,59; ЗГМ=21,97	5	3102,77	3102,77	856,56	15514		15514	2,8875	14,44

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ФЕР1-02-087-04 Пруток Микстрон России от 30.12.2016 №1039/пр	Уборка смета со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние на каждые последующие 10 м (1000 м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-87-4 ФЕР1-2-87-4 ОЗГ=21,97, ЗМ=13,59, ЗТМ=21,97	5	1007,36	1007,36 278,2	5037	286434	5037 1391	0,9375	4,69
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы						2372191	286434	2085757 500202		1528,35 1582,25
Сметная прибыль						629309				1582,25
Итого по смете:						335986				
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						3355486				1528,35 1582,25
Итого						3355486				1528,35 1582,25
В том числе:										
Машины и механизмы										
ФОТ						2085757				
Накладные расходы						786636				
Сметная прибыль						629309				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (3,25*0,9*0,8) 2,34% от 3355486						353986				
Командировочные расходы (1594,8+1566,65)/8=500						78518				
Итого						197591				
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,89% от 3631595						3631595				
ВСЕГО по смете						68637				
						3700232				1528,35 1582,25

Составил: начальник ПТО СП "СЭС" _____ А.В. Марченко