

Реконструкция ВЛ-10 кВ г. Свободный (ООО "Каскад")
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на 1. Реконструкция ВЛ-10 кВ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 223,890 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 9,604 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 34,33 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы на ВЛ-10 кВ (Реконструкция)										
1	ФЕР33-04-040-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-40-3 ФЕР33-4-40-3 ОЗП=20,52; ЭМ=7,6; ЗПМ=20,52 НР (1983,11 руб.): 105% от ФОТ СП (1133,21 руб.): 60% от ФОТ	4	686,54 355,41	331,13 116,76	2746,16	1421,64	1324,52 467,04	2,03	8,12

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФССЦпг-01-01-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т (провода) (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФССЦпг1-1-1-15 ФССЦпг1-1-1-15 ОЗП=13,05; ЭМ=13,05; ЗПМ=13,05; МАТ=13,05</i> <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	0,05	291,41	291,41	14,57		14,57		
3	ФССЦпг-03-21-03-007 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: III класс груза до 7 км (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФССЦпг3-21-3-7 ФССЦпг3-21-3-7 ОЗП=10,21; ЭМ=10,21; ЗПМ=10,21; МАТ=10,21</i> <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	0,05	144,78	144,78	7,24		7,24		
4	ФССЦпг-01-01-02-015 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т (провода) (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФССЦпг1-1-2-15 ФССЦпг1-1-2-15 ОЗП=13,05; ЭМ=13,05; ЗПМ=13,05; МАТ=13,05</i> <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	0,05	291,41	291,41	14,57		14,57		
Раздел 2. Монтажные работы на ВЛ-10 кВ (Реконструкция)										
5	ФЕР33-04-016-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР33-4-16-2 ФЕР33-4-16-2 ОЗП=20,52; ЭМ=8,17; ЗПМ=20,52</i> <i>НР (225,66 руб.): 105% от ФОТ</i> <i>СП (128,95 руб.): 60% от ФОТ</i>	1	447,44 73,67	373,77 132,97	447,44	73,67	373,77 132,97	0,44	0,44
6	ФЕР33-04-016-06 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР33-4-16-6 ФЕР33-4-16-6 ОЗП=20,52; ЭМ=8,89; ЗПМ=20,52</i> <i>НР (413,16 руб.): 105% от ФОТ</i> <i>СП (236,09 руб.): 60% от ФОТ</i>	4	162,11 50,27	111,84 44,32	648,44	201,08	447,36 177,28	0,3	1,2

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ФЕР33-04-003-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-2 ФЕР33-4-3-2 ОЗП=20,52; ЭМ=7,47; ЗПМ=20,52; МАТ=4,07 НР (2155,85 руб.): 105% от ФОТ СП (1231,91 руб.): 60% от ФОТ	1	3557,38 1436,19	2121,19 538,03	3557,38	1436,19	2121,19 538,03	7,9	7,9
8	ФЕР33-04-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (шт) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-1 ФЕР33-4-3-1 ОЗП=20,52; ЭМ=7,47; ЗПМ=20,52; МАТ=4,07 НР (-1006,56 руб.): 105% от ФОТ СП (-575,18 руб.): 60% от ФОТ	-1	1591,34 690,91	900,43 230,85	-1591,34	-690,91	-900,43 -230,85	3,8	-3,8
9	ФЕР33-04-009-06 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии (км) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-9-6 ФЕР33-4-9-6 ОЗП=20,52; ЭМ=8,02; ЗПМ=20,52; МАТ=6,18 НР (6312,75 руб.): 105% от ФОТ СП (3607,28 руб.): 60% от ФОТ	0,34	26971,46 11168,22	15803,24 5834,45	9170,3	3797,19	5373,11 1983,71	57,23	19,46

Раздел 3. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:


10	Прайс-лист.	Опора ж/б СВ-105-5 (шт.)	1	10687,6		10687,6				
11	Прайс-лист.	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70 (км)	1,66	76399,1		126822,51				
12	Прайс-лист.	Траверса ТМ 51 (шт.)	2	2919,83		5839,66				
13	Прайс-лист.	Траверса ТМ 53 (шт.)	2	2418,98		4837,96				
14	Прайс-лист.	Траверса ТМ 54 (шт.)	2	1152,26		2304,52				
15	Прайс-лист.	Хомут Х-1 (шт.)	2	136,02		272,04				


Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Прайс-лист.	Крепление подкоса У-1 (шт.)	1	720,88		720,88				
17	Прайс-лист.	Заземляющий проводник ЗП1 (м)	1	116,1		116,1				
18	Прайс-лист.	Болт М20х260 (шт)	4	138,14		552,56				
19	Прайс-лист.	Гайка М20 (шт)	8	3,49		27,92				
20	Прайс-лист.	Шайба М20 (шт)	8	2,48		19,84				
21	Прайс-лист.	Изолятор штыревой ШФ20-Г1 (шт)	12	353,2		4238,4				
22	Прайс-лист.	Колпачок К-9 (шт.)	12	6,42		77,04				
23	Прайс-лист.	Вязка спиральная СВ70 (шт.)	24	95,85		2300,4				
24	Прайс-лист.	Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е (шт.)	12	441,91		5302,92				
25	Прайс-лист.	Плащечный зажим CD120 (шт.)	10	111		1110				
26	Прайс-лист.	Анкерный зажим PAZ2 (шт)	12	243,69		2924,28				
27	ФССЦ-01.2.03.03-0007	Мастика битумная (т)	0,0005 0,0005*1	56407,51		28,2				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						183197,59	6238,86	8775,90 3068,18		33,32
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Коэффициент зоны ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04) (Поз. 5-27))						190414,19	6431,55	9072,50 3172,23		34,33
Накладные расходы						10083,97				
Сметная прибыль						5762,27				
Итого по смете:										
Линии электропередачи						31313,91				34,33
Погрузо-разгрузочные работы						29,14				
Перевозка грузов автотранспортом						7,24				
Материалы						174910,14				
Итого						206260,43				34,33
В том числе:										
Материалы						174910,14				
Машины и механизмы						9072,5				
ФОТ						9603,78				
Накладные расходы						10083,97				
Сметная прибыль						5762,27				
Командировочные расходы (34,33+13,63)/8*500						2997,5				
Производство работ в зимнее время 5,49% от 206260,43						11323,7				

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						220581,63				
Непредвиденные затраты 1,5% от 220581,63						3308,72				
ВСЕГО по смете						223890,35				34,33

Составил:  Инженер-сметчик ГРП А.В.Заикин
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Руководитель ГРП Т.Г. Соловьева
(должность, подпись, расшифровка)