

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
(локальная смета)

на Подготовительные работы, демонтажные ВЛ/КЛ 10 кВ (Реконструкция) с. Чигири, Благовещенский район (ООО "Омнибус")  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 1298-11-10/18

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 304,012 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 247,829 тыс. руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 4,325 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 62,067 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 292,88 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв-л 2018 г.

| №<br>пп                           | Обосно-<br>вание  | Наименование  | Ед. изм.        | Кол.             | Стоимость единицы, руб. |             |         | Общая стоимость, руб. |       |             |         |         | Т/з осн.<br>раб.на<br>ед. | Т/з осн.<br>раб.<br>Всего | Общая масса<br>обору-<br>дования, т |        |
|-----------------------------------|---|---|-----------------|------------------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------|-------------|---------|---------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------|
|                                   |   |   |                 |                  | Всего                   | В том числе |         | Обору-<br>дование     | Всего | В том числе |         |         |                           |                           |                                     |        |
|                                   |   |   |                 |                  |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш  |                       |       | З/пМех      | Осн.З/п | Эк.Маш  |                           |                           |                                     | З/пМех |
| 1                                 | 2   | 3   | 4               | 5                | 6                       | 7           | 8       | 9                     | 10    | 11          | 12      | 13      | 14                        | 15                        | 16                                  | 17     |
| Раздел 1. Подготовительные работы |   |   |                 |                  |                         |             |         |                       |       |             |         |         |                           |                           |                                     |        |
| 1                                 | <b>ФЕР01-02-099-07</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Валка деревьев твердых пород и<br>лиственницы с корня, диаметр стволов: до<br>16 см<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ФЕР1-2-99-7 ФЕР1-2-99-7 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52<br>НР (2819,24 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (1585,82 руб.): 45% от ФОТ  | 100 шт          | 2,9<br>290 / 100 | 1215,19                 | 1215,19     |         |                       |       | 3524,05     | 3524,05 |         |                           | 6,3                       | 18,27                               |        |
| 2                                 | <b>ФЕР01-02-101-09</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Разделка древесины твердых пород и<br>лиственницы, полученной от валки леса,<br>диаметр стволов: до 16 см<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ФЕР1-2-101-9 ФЕР1-2-101-9 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52<br>НР (6263,58 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (3523,27 руб.): 45% от ФОТ                            | 100<br>деревьев | 2,9<br>290 / 100 | 2699,82                 | 2699,82     |         |                       |       | 7829,48     | 7829,48 |         |                           | 15,7                      | 45,53                               |        |
| 3                                 | <b>ФЕР01-02-100-04</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Трелевка хлыстов древесины на расстояние<br>до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108<br>л.с.), диаметр стволов до 20 см<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ФЕР1-2-100-4 ФЕР1-2-100-4 ОЗП=20,52; ЭМ=9,37;<br>ЗПМ=20,52<br>НР (5423,33 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (3050,62 руб.): 45% от ФОТ | 100 шт          | 2,9<br>290 / 100 | 4299,38                 | 1138,04     | 3161,34 | 1199,6                |       | 12468,2     | 3300,32 | 9167,88 | 3478,84                   | 7,11                      | 20,62                               |        |


| 1  | 2   | 3  | 4               | 5                  | 6        | 7        | 8       | 9       | 10 | 11       | 12       | 13       | 14      | 15    | 16    | 17 |
|----|---|--|-----------------|--------------------|----------|----------|---------|---------|----|----------|----------|----------|---------|-------|-------|----|
| 4  | <b>ФЕР01-02-099-12</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр     | Валка деревьев твердых пород и<br>лиственницы с корня, диаметр стволов:<br>более 32 см<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ФЕР1-2-99-12 ФЕР1-2-99-12 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52<br>НР (1795,86 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (1010,17 руб.): 45% от ФОТ  | 100 шт          | 0,46<br>46 / 100   | 4880,07  | 4880,07  |         |         |    | 2244,83  | 2244,83  |          |         | 25,3  | 11,64 |    |
| 5  | <b>ФЕР01-02-101-14</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр     | Разделка древесины твердых пород и<br>лиственницы, полученной от валки леса,<br>диаметр стволов: более 32 см<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ФЕР1-2-101-14 ФЕР1-2-101-14 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52<br>НР (6252,07 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (3516,79 руб.): 45% от ФОТ                          | 100<br>деревьев | 0,46<br>46 / 100   | 16989,33 | 16989,33 |         |         |    | 7815,09  | 7815,09  |          |         | 98,8  | 45,45 |    |
| 6  | <b>ФЕР01-02-100-06</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр     | Трелевка хлыстов древесины на расстояние<br>до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108<br>л.с.), диаметр стволов свыше 30 см<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ФЕР1-2-100-6 ФЕР1-2-100-6 ОЗП=20,52; ЭМ=9,37;<br>ЗПМ=20,52<br>НР (2441,58 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (1373,39 руб.): 45% от ФОТ | 100 шт          | 0,46<br>46 / 100   | 12215,26 | 3221,85  | 8993,41 | 3412,89 |    | 5619,02  | 1482,05  | 4136,97  | 1569,93 | 20,13 | 9,26  |    |
| 7  | <b>ФЕРр68-5-3</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр          | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных<br>пород диаметром: до 350 мм при количестве<br>срезанных ветвей до 15<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ФЕРр68-5-3 ФЕРр68-5-3 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52<br>НР (4069,03 руб.): 104% от ФОТ<br>СП (2347,52 руб.): 60% от ФОТ                            | шт              | 23                 | 170,11   | 170,11   |         |         |    | 3912,53  | 3912,53  |          |         | 0,98  | 22,54 |    |
| 8  | <b>ФЕР01-02-119-02</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр     | Расчистка площадей от кустарника и<br>мелколесья вручную: при средней поросли<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ФЕР1-2-119-2 ФЕР1-2-119-2 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52<br>НР (10794,26 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (6071,77 руб.): 45% от ФОТ  | 100 м2          | 17,4<br>1740 / 100 | 775,45   | 775,45   |         |         |    | 13492,83 | 13492,83 |          |         | 4,43  | 77,08 |    |
| 9  | <b>ФССЦпр-01-01-01-008</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при<br>автомобильных перевозках: Погрузка леса<br>пиленого, погонажа плотничного, шпал<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ФССЦпр1-1-1-8 ФССЦпр1-1-1-8 ОЗП=13,06; ЭМ=13,06;<br>ЗПМ=13,06; МАТ=13,06<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                              | 1 т груза       | 122                | 142,09   |          | 142,09  |         |    | 17334,98 |          | 17334,98 |         |       |       |    |
| 10 | <b>ФССЦпр-03-01-01-015</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми<br>грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I<br>класс груза до 15 км<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ФССЦпр3-1-1-15 ФССЦпр3-1-1-15 ОЗП=10,65; ЭМ=10,65;<br>ЗПМ=10,65; МАТ=10,65<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                 | 1 т груза       | 122                | 149,42   |          | 149,42  |         |    | 18229,24 |          | 18229,24 |         |       |       |    |


| 1   | 2  | 3  | 4         | 5                            | 6         | 7       | 8       | 9      | 10 | 11               | 12     | 13       | 14     | 15     | 16            | 17 |
|---|--|--|-----------|------------------------------|-----------|---------|---------|--------|----|------------------|--------|----------|--------|--------|---------------|----|
| 11  | <b>ФССЦпг-01-01-02-008</b><br><i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-8 ФССЦпг1-1-2-8 ОЗП=13,06; ЭМ=13,06; ЗПМ=13,06; МАТ=13,06<br/>НР 0% от ФОТ<br/>СП 0% от ФОТ</i>  | 1 т груза | 122                          | 142,09    |         | 142,09  |        |    | 17334,98         |        | 17334,98 |        |        |               |    |
| 12  | <b>Прайс</b>   | <b>Сдача мусора на свалку</b>  | <b>м3</b> | <b>389</b>                   | <b>50</b> |         |         |        |    | <b>19450</b>     |        |          |        |        |               |    |
| 13  | <b>ФЕР01-02-027-02</b><br><i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>     | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-27-2 ФЕР1-2-27-2 ОЗП=20,52; ЭМ=12,27; ЗПМ=20,52<br/>НР (526,92 руб.): 80% от ФОТ<br/>СП (296,39 руб.): 45% от ФОТ</i>  | 1000 м2   | 2,16<br><i>2160 / 1000</i>   | 1299,02   |         | 1299,02 | 304,93 |    | 2805,88          |        | 2805,88  | 658,65 |        |               |    |
| <b>Итого по разделу 1 Подготовительные работы</b> |  |  |           |                              |           |         |         |        |    | <b>195222,75</b> |        |          |        |        | <b>250,39</b> |    |
| <b>Раздел 2. Демонтажные работы КЛ 10 кВ</b>      |  |  |           |                              |           |         |         |        |    |                  |        |          |        |        |               |    |
| 14  | <b>ФЕРм08-02-144-05</b><br><i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>    | Отключение. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2<br><i>(ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7))<br/>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-144-5 ФЕРм8-2-144-5 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52; МАТ=1,12<br/>НР (119,08 руб.): 95% от ФОТ<br/>СП (81,48 руб.): 65% от ФОТ</i>   | 100 шт    | 0,06<br><i>(2*3) / 100</i>   | 2091,53   | 2089,24 |         |        |    | 125,49           | 125,35 |          |        | 10,584 | 0,64          |    |
| 15  | <b>ФЕРм08-02-147-03</b><br><i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>    | Демонтаж. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг<br><i>(Табл. 3, п. 4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)<br/>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-147-3 ФЕРм8-2-147-3 ОЗП=20,52; ЭМ=6,95; ЗПМ=20,52; МАТ=8,94<br/>НР (298,24 руб.): 95% от ФОТ<br/>СП (204,06 руб.): 65% от ФОТ</i> | 100 м     | 0,34<br><i>(10+24) / 100</i> | 997,04    | 892,44  | 104,6   | 30,9   |    | 338,99           | 303,43 | 35,56    | 10,51  | 4,521  | 1,54          |    |
| 16  | <b>ФЕРм08-02-141-03</b><br><i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>    | Демонтаж. Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг<br><i>(Табл. 3, п. 4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)<br/>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-141-3 ФЕРм8-2-141-3 ОЗП=20,52; ЭМ=7,56; ЗПМ=20,52; МАТ=7,68<br/>НР (391,63 руб.): 95% от ФОТ<br/>СП (267,96 руб.): 65% от ФОТ</i>  | 100 м     | 0,5<br><i>50 / 100</i>       | 1082,55   | 679,25  | 403,3   | 145,22 |    | 541,28           | 339,63 | 201,65   | 72,61  | 3,441  | 1,72          |    |

| 1   | 2   | 3  | 4         | 5                    | 6       | 7       | 8       | 9     | 10 | 11             | 12      | 13      | 14      | 15     | 16         | 17 |
|---|---|--|-----------|----------------------|---------|---------|---------|-------|----|----------------|---------|---------|---------|--------|------------|----|
| 17  | <b>ФССЦпг-01-01-01-015</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ФССЦпг1-1-1-15 ФССЦпг1-1-1-15 ОЗП=13,05; ЭМ=13,05;<br>ЗПМ=13,05; МАТ=13,05<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ  | 1 т груза | 0,37                 | 291,41  |         | 291,41  |       |    | 107,82         |         | 107,82  |         |        |            |    |
| 18  | <b>ФССЦпг-03-01-01-010</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 10 км<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ФССЦпг3-1-1-10 ФССЦпг3-1-1-10 ОЗП=10,65; ЭМ=10,65;<br>ЗПМ=10,65; МАТ=10,65<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ   | 1 т груза | 0,37                 | 134,72  |         | 134,72  |       |    | 49,85          |         | 49,85   |         |        |            |    |
| 19  | <b>ФССЦпг-01-01-02-015</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ФССЦпг1-1-2-15 ФССЦпг1-1-2-15 ОЗП=13,05; ЭМ=13,05;<br>ЗПМ=13,05; МАТ=13,05<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ   | 1 т груза | 0,37                 | 291,41  |         | 291,41  |       |    | 107,82         |         | 107,82  |         |        |            |    |
| <b>Итого по разделу 2 Демонтажные работы КЛ 10 кВ</b> |   |  |           |                      |         |         |         |       |    | <b>2633,69</b> |         |         |         |        | <b>3,9</b> |    |
| <b>Раздел 3. Демонтажные работы ВЛ 10 кВ</b>          |   |  |           |                      |         |         |         |       |    |                |         |         |         |        |            |    |
| 20  | <b>ФЕРм8-02-144-05</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр     | Отключение. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ФЕРм8-2-144-5 ФЕРм8-2-144-5 ОЗП=20,52; ЗПМ=20,52;<br>МАТ=1,12<br>НР (714,52 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (488,88 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт    | 0,36<br>(12*3) / 100 | 2091,53 | 2089,24 |         |       |    | 752,95         | 752,13  |         |         | 10,584 | 3,81       |    |
| 21  | <b>ФЕР33-04-040-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр     | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ФЕР33-4-40-1 ФЕР33-4-40-1 ОЗП=20,52; ЭМ=7,59;<br>ЗПМ=20,52<br>НР (3841,99 руб.): 105% от ФОТ<br>СП (2195,42 руб.): 60% от ФОТ   | шт        | 12                   | 466,68  | 218,33  | 248,35  | 86,59 |    | 5600,16        | 2619,96 | 2980,2  | 1039,08 | 1,27   | 15,24      |    |
| 22  | <b>ФЕР33-04-042-03</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр     | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ФЕР33-4-42-3 ФЕР33-4-42-3 ОЗП=20,52; ЭМ=7,48;<br>ЗПМ=20,52<br>НР (1146,67 руб.): 105% от ФОТ<br>СП (655,24 руб.): 60% от ФОТ   | шт        | 1                    | 2742,76 | 476,47  | 2266,29 | 615,6 |    | 2742,76        | 476,47  | 2266,29 | 615,6   | 2,56   | 2,56       |    |

| 1   | 2   | 3  | 4         | 5  | 6       | 7      | 8       | 9      | 10 | 11              | 12     | 13      | 14      | 15    | 16           | 17 |
|---|---|--|-----------|----|---------|--------|---------|--------|----|-----------------|--------|---------|---------|-------|--------------|----|
| 23  | <b>ФЕР33-04-042-02</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр     | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ФЕР33-4-42-2 ФЕР33-4-42-2 ОЗП=20,52; ЭМ=7,48;<br>ЗПМ=20,52<br>НР (4718,57 руб.): 105% от ФОТ<br>СП (2696,33 руб.): 60% от ФОТ   | шт        | 6  | 1881,27 | 325,65 | 1555,62 | 423,33 |    | 11287,62        | 1953,9 | 9333,72 | 2539,98 | 1,75  | 10,5         |    |
| 24  | <b>ФЕР33-04-042-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр     | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ФЕР33-4-42-1 ФЕР33-4-42-1 ОЗП=20,52; ЭМ=7,45;<br>ЗПМ=20,52<br>НР (1390,78 руб.): 105% от ФОТ<br>СП (794,73 руб.): 60% от ФОТ   | шт        | 5  | 624,57  | 150,82 | 473,75  | 114,09 |    | 3122,85         | 754,1  | 2368,75 | 570,45  | 0,81  | 4,05         |    |
| 25  | <b>ФЕР33-04-030-03</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр     | Демонтаж. Установка разъединителей: с помощью механизмов<br>(МАТ=0 к расх.;<br>Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3;<br>МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ФЕР33-4-30-3 ФЕР33-4-30-3 ОЗП=20,52; ЭМ=7,71;<br>ЗПМ=20,52; МАТ=8,85<br>НР (614,45 руб.): 105% от ФОТ<br>СП (351,11 руб.): 60% от ФОТ | компл.    | 1  | 734,3   | 501,04 | 233,26  | 84,15  |    | 734,3           | 501,04 | 233,26  | 84,15   | 2,427 | 2,43         |    |
| 26  | <b>ФССЦпг-01-01-01-003</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ФССЦпг1-1-1-3 ФССЦпг1-1-1-3 ОЗП=13,22; ЭМ=13,22;<br>ЗПМ=13,22; МАТ=13,22<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ  | 1 т груза | 25 | 141,59  |        | 141,59  |        |    | 3539,75         |        | 3539,75 |         |       |              |    |
| 27  | <b>ФССЦпг-03-01-01-010</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 10 км<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ФССЦпг3-1-1-10 ФССЦпг3-1-1-10 ОЗП=10,65; ЭМ=10,65;<br>ЗПМ=10,65; МАТ=10,65<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ   | 1 т груза | 25 | 134,72  |        | 134,72  |        |    | 3368            |        | 3368    |         |       |              |    |
| 28  | <b>ФССЦпг-01-01-02-003</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ФССЦпг1-1-2-3 ФССЦпг1-1-2-3 ОЗП=13,22; ЭМ=13,22;<br>ЗПМ=13,22; МАТ=13,22<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ   | 1 т груза | 25 | 141,59  |        | 141,59  |        |    | 3539,75         |        | 3539,75 |         |       |              |    |
| <b>Итого по разделу 3 Демонтажные работы ВЛ 10 кВ</b> |   |  |           |    |         |        |         |        |    | <b>54296,85</b> |        |         |         |       | <b>38,59</b> |    |

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11                | 12        | 13        | 14        | 15 | 16            | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------------|-----------|-----------|-----------|----|---------------|----|
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                   |           |           |           |    |               |    |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 168 020,50        | 51 427,19 | 97 142,35 | 10 639,80 |    | 292,88        |    |
| Накладные расходы                             |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 53 621,84         |           |           |           |    |               |    |
| В том числе, справочно:                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                   |           |           |           |    |               |    |
| 80% ФОТ (от 45396,07) (Поз. 1-6, 8, 13)       |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 36 316,86         |           |           |           |    |               |    |
| 95% ФОТ (от 1603,66) (Поз. 14-16, 20)         |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1 523,48          |           |           |           |    |               |    |
| 104% ФОТ (от 3912,53) (Поз. 7)                |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 4 069,03          |           |           |           |    |               |    |
| 105% ФОТ (от 11154,73) (Поз. 21-25)           |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 11 712,47         |           |           |           |    |               |    |
| Сметная прибыль                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 30 510,97         |           |           |           |    |               |    |
| В том числе, справочно:                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                   |           |           |           |    |               |    |
| 45% ФОТ (от 45396,07) (Поз. 1-6, 8, 13)       |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 20 428,23         |           |           |           |    |               |    |
| 60% ФОТ (от 15067,26) (Поз. 7, 21-25)         |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 9 040,36          |           |           |           |    |               |    |
| 65% ФОТ (от 1603,66) (Поз. 14-16, 20)         |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1 042,38          |           |           |           |    |               |    |
| <b>Итого по смете:</b>                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                   |           |           |           |    |               |    |
| Итого Строительные работы                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 247 828,74        |           |           |           |    | 285,17        |    |
| Итого Монтажные работы                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 4 324,57          |           |           |           |    | 7,71          |    |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 252 153,31        |           |           |           |    | 292,88        |    |
| В том числе:                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                   |           |           |           |    |               |    |
| Материалы                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 19 450,96         |           |           |           |    |               |    |
| Машины и механизмы                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 97 142,35         |           |           |           |    |               |    |
| ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 62 066,99         |           |           |           |    |               |    |
| Накладные расходы                             |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 53 621,84         |           |           |           |    |               |    |
| Сметная прибыль                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 30 510,97         |           |           |           |    |               |    |
| Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500        |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 20 899,38         |           |           |           |    |               |    |
| Производство работ в зимнее время 5,49%       |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 13 843,22         |           |           |           |    |               |    |
| <b>Итого</b>                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>286 895,91</b> |           |           |           |    |               |    |
| Непредвиденные затраты 1,5%                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 4 303,44          |           |           |           |    |               |    |
| <b>Итого с непредвиденными</b>                |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>291 199,35</b> |           |           |           |    |               |    |
| Индекс-дефлятор 4,4%                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 12 812,77         |           |           |           |    |               |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>304 012,12</b> |           |           |           |    | <b>292,88</b> |    |

Составил:  Инженер-сметчик Н.А. Паноченко  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Руководитель ГРП Т.Г. Соловьева  
(должность, подпись, расшифровка)