

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"



Н.Н. Гусев

" 28 " 01 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5.

(локальная смета)

на Ремонт. Трансформаторная подстанция 6-100.4 кВ № 322 Биробиджанский р-н с.Птичник ул.40 лет Победы 1П инв.№ЕО00005084
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 38,770 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,235 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 15,64 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Бетонная отмостка												
1	ФЕР01-01-036-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)	1000 м2	0,0512 51,2/1000	25,23		25,23	2,57	1,29		1,29	0,13
2	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	0,0512 5,12 / 100	2381,84	126,07	2238,69	187,96	121,95	6,45	114,62	9,62
3	ФССЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь песчано-гравийная природная	м3	5,12	60				307,2			
4	ФЕР31-01-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Армирование цементобетонных покрытий: сетками	т	0,0994	115,4	36,97	74,2	10,26	11,47	3,67	7,38	1,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ФССЦ-08.1.02.17-0089 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	27	33,74				910,98			
6	ФЕР11-01-014-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм	100 м2	0,34 <i>34 / 100</i>	529,86	291,49	190,65	127,83	180,15	99,11	64,82	43,46
7	ФССЦ-04.1.02.05-0006 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	3,468	592,76				2055,69			
Итого по разделу 1 Бетонная отмостка									31740,3			
Раздел 2. Транспорт												
8	ФСЭМ-91.14.04-002 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	1	94,38		94,38	13,5	94,38		94,38	13,5
9	ФСЭМ-91.14.05-012 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	1	19,76		19,76		19,76		19,76	
Итого по разделу 2 Транспорт									1080,55			
Раздел 3. Прочие												
Мусор												
10	ФЕРр69-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,0005 <i>0,05 / 100</i>	1553,82	1553,82			0,78	0,78		
11	ФССЦпр-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,05	42,98		42,98		2,15		2,15	
12	ФССЦпр-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,05	13,38		13,38		0,67		0,67	
Итого по разделу 3 Прочие									35,28			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									3706,47	110,01	305,07	67,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-7))									3810,54	148,24	370,91	86,72
Накладные расходы									292,21			
Сметная прибыль									180,96			
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1									1,29		1,29	0,13
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"									1,74		1,74	0,18
Накладные расходы 95% ФОТ (от 0,18)									0,17			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,18)									0,09			
Итого с накладными и см. прибылью									2			
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 2-3									429,15	6,45	114,62	9,62
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"									471,53	8,71	154,74	12,99
Накладные расходы 142% ФОТ (от 21,70)									30,81			
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 21,70)									20,62			
Итого с накладными и см. прибылью									522,96			
Аэродромы:												
Итого Поз. 4									11,47	3,67	7,38	1,02
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"									15,33	4,95	9,96	1,38
Накладные расходы 115% ФОТ (от 6,33)									7,28			
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 6,33)									5,38			
Итого с накладными и см. прибылью									27,99			
Полы:												
Итого Поз. 5-7 МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									3204,2	133,8	87,51	58,67
Итого Поз. 8-9									114,14		114,14	13,5
Итого									3318,34	133,8	201,65	72,17
Накладные расходы 123% ФОТ (от 205,97)									253,34			
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 205,97)									154,48			
Итого с накладными и см. прибылью									3726,16			
Прочие ремонтно-строительные работы:												
Итого Поз. 10									0,78	0,78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,78)								0,61			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,78)								0,39			
	Итого с накладными и см. прибылью								1,78			
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 11								2,15		2,15	
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 12								0,67		0,67	
	Итого								4283,71			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"								32856,06			
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы								3291,39			
	Машины и механизмы								370,91			
	ФОТ								234,96			
	Накладные расходы								292,21			
	Сметная прибыль								180,96			
	НДС 20%								6571,212			
	ВСЕГО по смете								39427,272			

Составил: Инженер 2 кат.  Е.Г. Зайцева

(подпись)

Проверил: Начальник СОПР  В.В. Калинин

(подпись)