

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"



Н.Н. Гусев

" 28 " 01 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12.

(локальная смета)

на Ремонт. Админитративно-бытовой корпус базы инв. №ЕО0005027 (помещение №208 ПТС)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 166,117 тыс. руб.

строительных работ 72,794 тыс. руб.

монтажных работ 14,248 тыс. руб.

прочих 53,735 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,852 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 194,13 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Помещение № 208 ПТС												
1	ФЕР17-01-002-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка туалетных полочек (применительно к жалюзи) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	10 шт	0,1 1 / 10	48,49	48,49			4,85	4,85		
2	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,038 3,8 / 100	398,87	369,8	29,07	12,56	15,16	14,06	1,1	0,48
3	ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01 1 / 100	1125,15	1051,72	73,43	9,45	11,25	10,52	0,73	0,09
4	ФЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,0246 2,46 / 100	13073,08	1639,19	289,6	65,17	321,6	40,32	7,12	1,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ФЕР10-01-035-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,018 <i>1,8 / 100</i>	4184,06	180,75	11,11	2,28	75,31	3,25	0,2	0,04
6	ФЕР15-01-050-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0,009 <i>0,9 / 100</i>	1563,91	1528,19	35,36	6,88	14,08	13,75	0,32	0,06
7	ФЕР10-01-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,15 <i>15 / 100</i>	93,15	57,15			13,97	8,57		
8	ФЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00</i>	100 м2	0,0017 <i>0,17 / 100</i>	1115,82	961,76	21,88	3,51	1,9	1,64	0,04	0,01
9	ФЕР15-02-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	100 м	0,003 <i>0,3 / 100</i>	658,87	307,84	3,9		1,98	0,92	0,01	
10	ФЕР15-04-014-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная	100 м2	0,003 <i>0,3 / 100</i>	66,17	62,61	3,56	0,58	0,2	0,19	0,01	
11	ФЕРм10-08-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Прибор сигнализирующий емкостной <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПИМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i>	шт	2	54,11	54,11			108,22	108,22		
12	ФЕРм08-02-390-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПИМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i>	100 м	0,025 <i>2,5 / 100</i>	108,66	108,44	0,22	0,1	2,72	2,71	0,01	
13	ФЕРм08-02-399-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПИМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i>	100 м	0,025 <i>2,5 / 100</i>	19,81	18,56	1,25	0,18	0,5	0,47	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФЕРм10-08-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим	100 м	0,025 <i>2,5 / 100</i>	1235,53	327,08			30,89	8,18		
15	ФЕРм10-08-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прибор сигнализирующий емкостной	шт	2	82,73	77,3			165,46	154,6		
16	ФЕРп67-4-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,04 <i>4 / 100</i>	145,98	143,48	2,5	1,08	5,84	5,74	0,1	0,04
17	ФЕРм08-03-594-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,04 <i>4 / 100</i>	3323,23	2118,91	185,15	24,85	132,93	84,76	7,41	0,99
18	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i>	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	95,44	94,04	1,4	0,19	0,95	0,94	0,01	
19	ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	295,16	255,54	4,67	0,64	2,95	2,56	0,05	0,01
20	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i>	100 шт	0,2 <i>(2+9+4+4+1) / 100</i>	104,25	102,85	1,4	0,19	20,85	20,57	0,28	0,04
21	ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,2 <i>(2+9+4+4+1) / 100</i>	369,25	302,36	4,67	0,64	73,85	60,47	0,93	0,13
22	ФЕРм10-08-002-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i>	шт	1	13,9	13,9			13,9	13,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ФЕРм10-08-002-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	1	23,03	19,86			23,03	19,86		
24	ФЕРм08-03-573-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (прим) <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i>	шт	1	18,65	7,05	11,6	1,19	18,65	7,05	11,6	1,19
25	ФЕРм08-03-573-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (прим)	шт	1	65,16	23,51	38,65	3,97	65,16	23,51	38,65	3,97
26	ФЕРр57-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,16 <i>16 / 100</i>	29,41	29,41			4,71	4,71		
27	ФЕРр57-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,18 <i>18 / 100</i>	92,9	88,84	4,06	1,76	16,72	15,99	0,73	0,32
28	ФЕРр62-16-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,017 <i>1,7 / 100</i>	741,15	237,86	7,07	2,05	12,6	4,04	0,12	0,03
29	ФЕР15-01-047-15 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,18 <i>18 / 100</i>	6623,23	963,12	324,71	63,39	1192,18	173,36	58,45	11,41
30	ФЕРр56-11-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Снятие наличников	100 м	0,05 <i>5 / 100</i>	33,43	33,43			1,67	1,67		
31	ФЕР26-01-039-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (прим)	м3	0,084	142,72	98,29	44,43	6,96	11,99	8,26	3,73	0,58
32	ФЕР15-01-050-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (применительно) <i>566,33 = 571,61 - 0,005 x 1 056,00</i>	100 м2	0,43 <i>43 / 100</i>	566,33	460,38	53,38	10,31	243,52	197,96	22,95	4,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ФЕР10-01-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,02 <i>2 / 100</i>	93,15	57,15			1,86	1,14		
34	ФЕР11-01-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство покрытий из линолеума на клее	100 м2	0,18 <i>18 / 100</i>	397,05	352,34	43,8	10,53	71,47	63,42	7,88	1,9
35	ФЕР46-04-009-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии (прим)	м3	0,06	161,37	81	80,37		9,68	4,86	4,82	
36	ФЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,02 <i>2 / 100</i>	366,49	313,71	44,24	17,15	7,33	6,27	0,88	0,34
37	ФЕР15-04-029-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности: за 1 раз (прим)	100 м2	0,2 <i>20 / 100</i>	48,17	46,95	0,97	0,26	9,63	9,39	0,19	0,05
38	ФЕР11-01-040-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,16 <i>16 / 100</i>	137,09	61,32	2,13	0,42	21,93	9,81	0,34	0,07
39	ФЕР17-01-002-05 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка туалетных полочек (применительно к жалюзи)	10 шт	0,1 <i>1 / 10</i>	60,61	60,61			6,06	6,06		
40	ФЕРр62-33-2 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,024 <i>2,4 / 100</i>	729,71	576,32	0,66	0,12	17,51	13,83	0,02	
Итого по разделу 1 Помещение № 208 ПТС									41609,36			
Раздел 2. Прочие												
41	ФЕР08-07-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2	0,18 <i>18 / 100</i>	812,07	606,53	11,83	2,09	146,17	109,18	2,13	0,38
42	ФЕРр69-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,0015 <i>0,15 / 100</i>	1553,82	1553,82			2,33	2,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ФССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,15	42,98		42,98		6,45		6,45	
44	ФССЦпг-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,15	13,38		13,38		2,01		2,01	
Итого по разделу 2 Прочие									2924,26			
Раздел 3. Материалы												
45	Прайс	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью менее 2 м2 (с москитной сеткой и фурнитурой)	м2	2,46	1043,02				2565,83			
46	ФССЦ-11.3.03.01-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Доски подоконные ПВХ, шириной: 250 мм	м	1,8	32,42				58,36			
47	ФССЦ-11.3.03.05-0014 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2	0,9	70,06				63,05			
48	Прайс	Светильник светодиодный встраиваемый мощностью не менее 40 Вт, с возможностью смены ламп	шт	4	495,44				1981,76			
49	ФССЦ-20.4.01.02-0034 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-057, цвет белый	10 шт	0,1 1 / 10	67				6,7			
50	ФССЦ-20.4.03.06-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розетка скрытой проводки двухгнездная	100 шт	0,02 2 / 100	932				18,64			
51	ФССЦ-20.4.03.07-0021 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розетка штепсельная с заземляющим контактом (двухгнездная)	100 шт	0,09 9 / 100	1983				178,47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ФССЦ-20.4.03.02-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Панель розеточная на 2 модуля Keystone размером 86x86 мм (FP-E-2-WH)	100 шт	0,05 <i>5 / 100</i>	1317,09				65,85			
53	ФССЦ-61.2.07.05-0047 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Модуль коммутационный типа KeyStone, категория 5е, RJ45/8P8C, T568A/B	100 шт	0,1 <i>10 / 100</i>	1175,44				117,54			
54	ФССЦ-20.4.03.03-0002 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Радиорозетка для скрытой проводки, марка РПВС-Б	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	735				7,35			
55	ФССЦ-20.4.03.03-0014 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розетка телефонная для скрытой проводки белая	100 шт	0,04 <i>4 / 100</i>	769				30,76			
56	ФССЦ-11.3.03.15-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Подрозетник (коробка монтажная)	100 шт	0,25 <i>25 / 100</i>	99				24,75			
57	Прайс	Модуль на 6 автоматов встраиваемый	шт	1	130,38				130,38			
58	ФССЦ-11.3.03.06-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плнтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	16	12,3				196,8			
59	ФССЦ-11.3.03.14-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Заглушка торцевая для пластикового плнтуса левая, высота 48 мм	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	63				0,63			
60	ФССЦ-11.3.03.14-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Заглушки торцевая для пластикового плнтуса правая, высота 48 мм	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	63				0,63			
61	ФССЦ-11.3.03.14-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Уголок внутренний для пластикового плнтуса, высота 48 мм	100 шт	0,07 <i>7 / 100</i>	128				8,96			
62	ФССЦ-11.3.03.14-0033 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Уголок наружный для пластикового плнтуса, высота 48 мм	100 шт	0,05 <i>5 / 100</i>	128				6,4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ФССЦ-11.3.03.14-0021 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,06 <i>6 / 100</i>	128				7,68			
64	ФССЦ-14.5.04.03-0104 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	9	8,36				75,24			
65	ФССЦ-01.6.03.04-0116 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT iQ GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	м2	18	181,33				3263,94			
66	ФССЦ-14.4.04.08-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	0,4	16,66				6,66			
67	ФССЦ-11.2.03.01-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Панели декоративные МДФ размером: 2600x168x7 мм	м2	43	67,22				2890,46			
68	ФССЦ-07.2.06.03-0153 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профиль потолочный: ПП-1-1 47/17/0,55	м	121	2,41				291,61			
69	ФССЦ-07.2.06.03-0151 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профиль потолочный: направляющий ППН-1 20/20/0,55	м	13,6	1,6				21,76			
70	ФССЦ-07.2.06.04-0075 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Подвес прямой для профиля ПП 60x27 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	2,02 <i>202 / 100</i>	43,76				88,4			
71	ФССЦ-11.3.03.13-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Угол универсальный для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м	шт	9,3 <i>(2+ 10,9+ 15)/3</i>	3,42				31,81			
72	ФССЦ-08.3.05.05-0051 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	т	0,0007	11200				7,84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	ФССЦ-14.3.02.01-0207 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон средний	т	0,0013 <i>1,3/1000</i>	23168,86				30,12			
74	ФССЦ-04.1.01.01-0044 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0,41	687,27				281,78			
75	ФССЦ-12.2.05.09-0013 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плита теплозвукоизоляционная	м3	0,086	1022,14				87,9			
Итого по разделу 3 Материалы									96243,62			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									15460,08	1243,89	179,3	28,16
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 (Поз. 1, 39, 2-3, 30, 4-5, 7, 33, 6, 9-10, 29, 32, 37, 8, 26-28, 40, 31, 34, 36, 38, 35, 11, 14-15, 22-23, 12-13, 17-21, 24-25, 16))									16110,67	1810,1	263,68	42,08
Накладные расходы									1828,15			
Сметная прибыль									1145,73			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Итого по Поз. 1-10, 26-40 "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=6,76"												
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):												
Итого Поз. 1, 39									10,91	10,91		
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									16,37	16,37		
Накладные расходы 128% ФОТ (от 16,37)									20,95			
Сметная прибыль 83% ФОТ (от 16,37)									13,59			
Итого с накладными и см. прибылью									50,91			
Проемы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 2-3, 30									28,08	26,25	1,83	0,57
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									42,13	39,38	2,75	0,86
Накладные расходы 82% ФОТ (от 40,24)									33			
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 40,24)									24,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого с накладными и см. прибылью								100,08			
	Деревянные конструкции:											
	Итого Поз. 4-5, 7, 33								412,74	53,28	7,32	1,64
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								443,04	79,92	10,98	2,46
	Накладные расходы 118% ФОТ (от 82,38)								97,21			
	Сметная прибыль 63% ФОТ (от 82,38)								51,9			
	Итого с накладными и см. прибылью								592,15			
	Отделочные работы:											
	Итого Поз. 6, 9-10, 29, 32, 37								1461,59	395,57	81,93	15,95
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								1700,35	593,36	122,9	23,93
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 617,29)								648,15			
	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 617,29)								339,51			
	Итого с накладными и см. прибылью								2688,01			
	Кровли:											
	Итого Поз. 8								1,9	1,64	0,04	0,01
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								2,74	2,46	0,06	0,02
	Накладные расходы 120% ФОТ (от 2,48)								2,98			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2,48)								1,61			
	Итого с накладными и см. прибылью								7,33			
	Полы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 26-27								21,43	20,7	0,73	0,32
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								32,15	31,05	1,1	0,48
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 31,53)								25,22			
	Сметная прибыль 68% ФОТ (от 31,53)								21,44			
	Итого с накладными и см. прибылью								78,81			
	Малярные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 28, 40								30,11	17,87	0,14	0,03
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								39,12	26,81	0,21	0,05
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 26,86)								21,49			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 26,86)								13,43			
	Итого с накладными и см. прибылью								74,04			
	Теплоизоляционные работы:											
	Итого Поз. 31								11,99	8,26	3,73	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								17,99	12,39	5,6	0,87
	Накладные расходы 100% ФОТ (от 13,26)								13,26			
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 13,26)								9,28			
	Итого с накладными и см. прибылью								40,53			
	Полы:											
	Итого Поз. 34, 36, 38								100,73	79,5	9,1	2,31
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								145,03	119,25	13,65	3,47
	Накладные расходы 123% ФОТ (от 122,72)								150,95			
	Сметная прибыль 75% ФОТ (от 122,72)								92,04			
	Итого с накладными и см. прибылью								388,02			
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):											
	Итого Поз. 35								9,68	4,86	4,82	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								14,52	7,29	7,23	
	Накладные расходы 110% ФОТ (от 7,29)								8,02			
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 7,29)								5,1			
	Итого с накладными и см. прибылью								27,64			
	Итого								4047,52			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=6,76"								27361,24			
	Итого по Поз. 41-49, 57-64, 68-70, 72-73 "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"											
	Конструкции из кирпича и блоков:											
	Итого Поз. 41								146,17	109,18	2,13	0,38
	Накладные расходы 122% ФОТ (от 109,56)								133,66			
	Сметная прибыль 80% ФОТ (от 109,56)								87,65			
	Итого с накладными и см. прибылью								367,48			
	Прочие ремонтно-строительные работы:											
	Итого Поз. 42								2,33	2,33		
	Накладные расходы 78% ФОТ (от 2,33)								1,82			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2,33)								1,17			
	Итого с накладными и см. прибылью								5,32			
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 43								6,45		6,45	
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 44								2,01		2,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Малярные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 45, 49, 57, 63-64								2785,83			
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 0,00)											
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00)											
	Итого с накладными и см. прибылью								2785,83			
	Деревянные конструкции:											
	Итого Поз. 46-47								121,41			
	Накладные расходы 118% ФОТ (от 0,00)											
	Сметная прибыль 63% ФОТ (от 0,00)											
	Итого с накладными и см. прибылью								121,41			
	Полы:											
	Итого Поз. 48, 58-62, 72-73								2233,14			
	Накладные расходы 123% ФОТ (от 0,00)											
	Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0,00)											
	Итого с накладными и см. прибылью								2233,14			
	Отделочные работы:											
	Итого Поз. 68-70								401,77			
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)											
	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 0,00)											
	Итого с накладными и см. прибылью								401,77			
	Итого								5923,41			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"								45432,55			
	Итого								72793,79			
	Итоги по Монтажным работам											
	Монтаж оборудования:											
	Итого Поз. 11, 14-15, 22-23								341,5	304,76		
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								493,88	457,14		
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 457,14)								365,71			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 457,14)								274,28			
	Итого с накладными и см. прибылью								1133,87			
	Электромонтажные работы на других объектах:											
	Итого Поз. 12-13, 17-21, 24-25								318,56	203,04	58,97	6,33
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								449,57	304,56	88,46	9,5
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 314,06)								298,36			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 314,06)								204,14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого с накладными и см. прибылью								952,07			
	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 16								5,84	5,74	0,1	0,04
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								8,76	8,61	0,15	0,06
	Накладные расходы 85% ФОТ (от 8,67)								7,37			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 8,67)								5,64			
	Итого с накладными и см. прибылью								21,77			
	Итого								2107,71			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=6,76"								14248,12			
	Итоги по Прочим затратам											
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 50-56, 65-67, 71, 74-75								7005,91			
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)											
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)											
	Итого с накладными и см. прибылью								7005,91			
	Итого								7005,91			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"								53735,33			
	Итого								140777,24			
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы								11340,68			
	Машины и механизмы								263,68			
	ФОТ								1852,18			
	Накладные расходы								1828,15			
	Сметная прибыль								1145,73			
	НДС 20%								28155,448			
	ВСЕГО по смете								168932,69			

Составил: Инженер 2 кат. _____ Е.Г. Зайцева

(подпись)

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

(подпись)