

## УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"



Н.Н. Гусев

" 28 " 01 2019 г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 19.

(локальная смета)

на Ремонт. Ремонтно-производственная база инв. № ЕО0003554 (ворота)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 929,836 тыс. руб.

строительных работ 758,005 тыс. руб.

монтажных работ 23,663 тыс. руб.

Средства на оплату труда 2,366 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 243,25 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Ворота</b>												
1	<b>ФЕР46-04-012-03</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,6 60 / 100	1082,58	840,63	241,95	104,49	649,55	504,38	145,17	62,69
2	<b>ФЕР46-04-009-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3	0,65	161,37	81	80,37		104,89	52,65	52,24	
3	<b>ФЕРм38-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: крана на автомобильном ходу (применительно)	т	0,22	488,97	224,15	224,14	19,3	107,57	49,31	49,31	4,25
4	<b>ФЕР46-01-008-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обетонирование: балок и прогонов	м3	0,6	558,62	190,63	24,72	3,59	335,17	114,38	14,83	2,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	<b>ФССЦ-07.2.07.04-0011</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (применительно к притолоке)	т	0,28	10508				2942,24			
6	<b>ФЕР09-08-007-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр</i>	Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот	100 м2	0,6 <i>(32,8+27,2) / 100</i>	1327,72	1271,93	55,79	8,34	796,63	763,16	33,47	5
7	<b>ФЕР26-01-041-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (прим)	м3	0,6	112,39	89,02	23,37	3,6	67,43	53,41	14,02	2,16
8	<b>ФЕР07-05-039-08</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой (применительно) <i>968,78 = 1 968,15 - 13,4 x 74,58</i>	100 м	0,941 <i>94,1 / 100</i>	968,78	160,99	807,79	42,61	911,62	151,49	760,13	40,1
9	<b>ФЕР15-02-031-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,047 <i>4,7 / 100</i>	4206,63	1895,72	64,4	27,81	197,71	89,1	3,03	1,31
10	<b>ФЕР15-04-005-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,092 <i>9,2 / 100</i>	675,6	384,81	10,49	2,01	62,16	35,4	0,97	0,18
11	<b>ФЕР15-02-041-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр</i>	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен <i>394,83 = 3 623,45 - 2,51 x 70,00 - 1,51 x 8,00 - 5,02 x 2,00 - 121,5 x 6,91 - 229,5 x 8,06 - 2,51 x 43,76 - 37 x 6,26</i>	100 м2	0,185 <i>18,5 / 100</i>	394,83	393,32	1,51	0,59	73,04	72,76	0,28	0,11
12	<b>ФЕР15-01-070-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием <i>85,90 = 150,07 - 0,46 x 38,82 - 2,2 x 21,05</i>	м2	18,5	85,9	15,79			1589,15	292,12		
13	<b>ФЕР10-01-060-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка и крепление наличников (применительно) <i>66,52 = 75,02 - 0,00071 x 11 978,00</i>	100 м	0,924 <i>(46,2*2) / 100</i>	66,52	63,89	2,63	0,46	61,46	59,03	2,43	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	<b>ФЕР26-01-036-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок (применительно)	100 м2	0,04 <i>4 / 100</i>	2656,91	115,03	5,79	0,99	106,28	4,6	0,23	0,04
Материалы. Ворота												
15	<b>прайс-лист</b>	Секционные промышленные ворота DOORHAN, серии ISD01, тип подъема низкий, ширина 4200мм высота 3900мм, (RAL8015)	комплект	2	15599,74				31199,48			
16	<b>прайс-лист</b>	Секционные промышленные ворота DOORHAN, серии ISD01, тип подъема низкий, ширина 4200мм высота 3900мм, (RAL 8015) с дверью	комплект	1	16787,48				16787,48			
17	<b>прайс-лист</b>	Секционные промышленные ворота DOORHAN, серии ISD01, тип подъема низкий, ширина 3560мм высота 3050мм, (RAL 8015) с дверью	комплект	1	15490,22				15490,22			
18	<b>прайс-лист</b>	Привод вальный SHAFT-30KIT со встроенным блоком управления и приемником, пост управления трехпозиционный BUTTON3	комплект	4	4367,67				17470,68			
19	<b>прайс-лист</b>	Окно акриловое 635х330	комплект	8	511,08				4088,64			
20	<b>ФССЦ-14.5.01.10-0003</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Пена монтажная	л	7,2 <i>8*0,9</i>	46,86				337,39			
21	<b>ФССЦ-04.1.02.01-0002</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Бетон мелкозернистый, класс: В5 (М75)	м3	0,6	435,42				261,25			
22	<b>ФССЦ-07.2.06.03-0153</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профиль потолочный: ПП-1-1 47/17/0,55	м	36,4	2,41				87,72			
23	<b>ФССЦ-07.2.06.03-0151</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профиль потолочный: направляющий ППН-1 20/20/0,55	м	92,4	1,6				147,84			
24	<b>ФССЦ-07.2.06.04-0074</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Подвес прямой для профиля ПП 60х27 мм, толщина 0,7 мм (евро М80)	100 шт	1,08 <i>108 / 100</i>	32,93				35,56			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	<b>ФССЦ-01.7.15.07-0022</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6x50 мм	1000 шт	0,2 <i>200 / 1000</i>	180				36			
26	<b>ФССЦ-01.7.15.14-0062</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	100 шт	2 <i>200 / 100</i>	10				20			
27	<b>ФССЦ-01.7.15.14-0047</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Шуруп самонарезающий: 4,2/50 мм	100 шт	2 <i>200 / 100</i>	7				14			
28	<b>ФССЦ-08.3.05.05-0051</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	т	0,1	11200				1120			
29	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0207</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон средний	т	0,0058 <i>5,8/1000</i>	23168,86				134,38			
30	<b>ФССЦ-14.4.04.08-0004</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	8,8	16,66				146,61			
31	<b>ФССЦ-08.3.09.04-0044</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,5	м2	18,6	64,53				1200,26			
32	<b>ФССЦ-08.3.01.01-0001</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Двутавр, марка стали ВСт3кп2-1, № 14	т	0,04	5424,94				217			
33	<b>ФССЦ-12.2.05.09-0043</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35	м3	0,6	1208,43				725,06			
<b>Итого по разделу 1 Ворота</b>									<b>780142,24</b>			
<b>Раздел 2. Прочие</b>												
34	<b>ФЕРр69-9-1</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,004 <i>0,4 / 100</i>	1553,82	1553,82			6,22	6,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	<b>ФССЦпг-01-01-01-041</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,4	42,98		42,98		17,19		17,19	
36	<b>ФССЦпг-03-21-01-120</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 120 км	1 т груза	0,4	54,72		54,72		21,89		21,89	
37	<b>ФССЦпг-01-01-01-045</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	1,2	17,95		17,95		21,54		21,54	
38	<b>ФССЦпг-01-01-02-045</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	1,2	14,41		14,41		17,29		17,29	
39	<b>ФССЦпг-03-02-01-120</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 120 км	1 т груза	1,2	89,09		89,09		106,91		106,91	
<b>Итого по разделу 2 Прочие</b>									<b>1526,33</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									97715,51	2248,01	1260,93	118,42
Накладные расходы									2484,28			
Сметная прибыль									1712,67			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого по Строительным работам												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):												
Итого Поз. 1-2, 4									1089,61	671,41	212,24	64,84
Накладные расходы 110% ФОТ (от 736,25)									809,88			
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 736,25)									515,38			
Итого с накладными и см. прибылью									2414,87			
Строительные металлические конструкции:												
Итого Поз. 6									796,63	763,16	33,47	5
Накладные расходы 90% ФОТ (от 768,16)									691,34			
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 768,16)									652,94			
Итого с накладными и см. прибылью									2140,91			
Теплоизоляционные работы:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 7, 14									173,71	58,01	14,25	2,2
Накладные расходы 100% ФОТ (от 60,21)									60,21			
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 60,21)									42,15			
Итого с накладными и см. прибылью									276,07			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:												
Итого Поз. 8									911,62	151,49	760,13	40,1
Накладные расходы 155% ФОТ (от 191,59)									296,96			
Сметная прибыль 100% ФОТ (от 191,59)									191,59			
Итого с накладными и см. прибылью									1400,17			
Отделочные работы:												
Итого Поз. 9-12, 22-27, 29-30, 32-33									3486,23	489,38	4,28	1,6
Накладные расходы 105% ФОТ (от 490,98)									515,53			
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 490,98)									270,04			
Итого с накладными и см. прибылью									4271,8			
Деревянные конструкции:												
Итого Поз. 13									61,46	59,03	2,43	0,43
Накладные расходы 118% ФОТ (от 59,46)									70,16			
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 59,46)									37,46			
Итого с накладными и см. прибылью									169,08			
Материалы:												
Итого Поз. 15-20									85373,89			
Малярные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 21, 31									1461,51			
Накладные расходы 80% ФОТ (от 0,00)												
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00)												
Итого с накладными и см. прибылью									1461,51			
Полы:												
Итого Поз. 28									1120			
Накладные расходы 123% ФОТ (от 0,00)												
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0,00)												
Итого с накладными и см. прибылью									1120			
Прочие ремонтно-строительные работы:												
Итого Поз. 34									6,22	6,22		
Накладные расходы 78% ФОТ (от 6,22)									4,85			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 6,22)									3,11			
Итого с накладными и см. прибылью									14,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 35, 37-38									56,02		56,02	
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 36, 39									128,8		128,8	
Итого									98827,3			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"									758005,39			
Итоги по Монтажным работам												
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):												
Итого Поз. 3									107,57	49,31	49,31	4,25
Накладные расходы 66% ФОТ (от 53,56)									35,35			
Итого с накладными и см. прибылью									142,92			
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 5									2942,24			
Накладные расходы 95% ФОТ (от 0,00)												
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0,00)												
Итого с накладными и см. прибылью									2942,24			
Итого									3085,16			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"									23663,18			
Итого									781668,57			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									94206,57			
Машины и механизмы									1260,93			
ФОТ									2366,43			
Накладные расходы									2484,28			
Сметная прибыль									1712,67			
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200									6328,25			
<b>Итого с учетом доп. работ и затрат</b>									<b>787999</b>			
НДС 20%									157599,8			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>945598,8</b>			

Составил: Инженер 2 кат. \_\_\_\_\_ Е.Г. Зайцева

(подпись)

Проверил: Начальник СОПР \_\_\_\_\_ В.В. Калинин

(подпись)