

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"



Н.Н. Гусев

" 28 " 01 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10.

(локальная смета)

на Ремонт. Учебный пункт инв. №ЕО0001389 (помещение №204 СТЭ)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 234,469 тыс. руб.

строительных работ 117,788 тыс. руб.

монтажных работ 26,630 тыс. руб.

прочих 54,285 тыс. руб.

Средства на оплату труда 2,576 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 272,19 чел. час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Помещение № 204 СТЭ												
1	ФЕР17-01-002-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка туалетных полочек (применительно к жалюзи) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	10 шт	0,2 2 / 10	48,49	48,49			9,7	9,7		
2	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие дверных полотен	100 м2	0,018 1,8 / 100	288,06	288,06			5,19	5,19		
3	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01 1 / 100	1579,15	1437,99	141,16		15,79	14,38	1,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФЕР10-01-039-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0176 <i>1,76 / 100</i>	3493,69	821,89	967,98	153,9	61,49	14,47	17,04	2,71
5	ФЕРп61-1-9 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,015 <i>1,5 / 100</i>	321,53	303,12	17,16	10,18	4,82	4,55	0,26	0,15
6	ФЕР10-01-060-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка и крепление наличников	100 м	0,05 <i>5 / 100</i>	75,02	63,89	2,63	0,46	3,75	3,19	0,13	0,02
7	ФЕРп56-2-2 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,066 <i>6,6 / 100</i>	398,87	369,8	29,07	12,56	26,33	24,41	1,92	0,83
8	ФЕРп56-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02 <i>2 / 100</i>	1125,15	1051,72	73,43	9,45	22,5	21,03	1,47	0,19
9	ФЕР10-01-034-05 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,0396 <i>3,96 / 100</i>	13073,08	1639,19	289,6	65,17	517,69	64,91	11,47	2,58
10	ФЕР46-03-009-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см	100 шт	0,03 <i>3 / 100</i>	1303,16	617,08	686,08		39,09	18,51	20,58	
11	ФЕРм08-02-390-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм	100 м	0,105 <i>10,5 / 100</i>	245,13	174,89	0,31	0,14	25,74	18,36	0,03	0,01
12	ФЕРм10-01-055-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Прокладка кабеля (витая пара) по стене кирпичной	100 м	0,55 <i>55 / 100</i>	1290,77	336,5	137,68	15,39	709,92	185,08	75,72	8,46
13	ФЕРм08-03-573-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i>	шт	1	18,65	7,05	11,6	1,19	18,65	7,05	11,6	1,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФЕРм08-03-573-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	65,16	23,51	38,65	3,97	65,16	23,51	38,65	3,97
15	ФЕРм08-03-591-09 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,04 <i>(3+1) / 100</i>	369,25	302,36	4,67	0,64	14,77	12,09	0,19	0,03
16	ФЕРм08-03-591-09 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i>	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	92,11	90,71	1,4	0,19	0,92	0,91	0,01	
17	ФЕР10-01-035-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,034 <i>3,4 / 100</i>	4184,06	180,75	11,11	2,28	142,26	6,15	0,38	0,08
18	ФЕР15-01-050-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,054 <i>5,4 / 100</i>	1563,91	1528,19	35,36	6,88	84,45	82,52	1,91	0,37
19	ФЕР10-01-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,378 <i>37,8 / 100</i>	93,15	57,15			35,21	21,6		
20	ФЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00</i>	100 м2	0,004 <i>0,4 / 100</i>	1115,82	961,76	21,88	3,51	4,46	3,85	0,09	0,01
21	ФЕР15-02-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	100 м	0,01 <i>1 / 100</i>	658,87	307,84	3,9		6,59	3,08	0,04	
22	ФЕР15-04-014-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная	100 м2	0,01 <i>1 / 100</i>	66,17	62,61	3,56	0,58	0,66	0,63	0,03	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ФЕРм10-08-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прибор сигнализирующий емкостной (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	шт	2	54,11	54,11			108,22	108,22		
24	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	100 м	0,025 2,5 / 100	108,66	108,44	0,22	0,1	2,72	2,71	0,01	
25	ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	100 м	0,025 2,5 / 100	19,81	18,56	1,25	0,18	0,5	0,47	0,03	
26	ФЕРм10-08-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим	100 м	0,025 2,5 / 100	1235,53	327,08			30,89	8,18		
27	ФЕРм10-08-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прибор сигнализирующий емкостной	шт	2	82,73	77,3			165,46	154,6		
28	ФЕРп67-4-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,03 3 / 100	145,98	143,48	2,5	1,08	4,38	4,3	0,08	0,03
29	ФЕРм08-03-594-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,03 3 / 100	3323,23	2118,91	185,15	24,85	99,7	63,57	5,55	0,75
30	ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	100 шт	0,01 1 / 100	78,06	76,66	1,4	0,19	0,78	0,77	0,01	
31	ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01 1 / 100	295,16	255,54	4,67	0,64	2,95	2,56	0,05	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ФЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,12 12 / 100	630,96	388,03	51,58	5,02	75,72	46,56	6,19	0,6
33	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	100 шт	0,12 (4+1+4+3) / 100	104,25	102,85	1,4	0,19	12,51	12,34	0,17	0,02
34	ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка штепсельная: утепленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,12 (4+1+4+3) / 100	369,25	302,36	4,67	0,64	44,31	36,28	0,56	0,08
35	ФЕРм10-08-002-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	шт	1	13,9	13,9			13,9	13,9		
36	ФЕРм10-08-002-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	1	23,03	19,86			23,03	19,86		
37	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,158 15,8 / 100	29,41	29,41			4,65	4,65		
38	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,175 17,5 / 100	92,9	88,84	4,06	1,76	16,26	15,55	0,71	0,31
39	ФЕРр57-2-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2	0,175 17,5 / 100	130,82	126,13	4,69	2,03	22,89	22,07	0,82	0,36
40	ФЕРр57-5-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	100 м2	0,08 8 / 100	406,68	383,85	10,85	3,51	32,53	30,71	0,87	0,28
41	ФЕРр62-16-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,024 2,4 / 100	741,15	237,86	7,07	2,05	17,79	5,71	0,17	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,175 17,5 / 100	6623,23	963,12	324,71	63,39	1159,07	168,55	56,82	11,09
43	ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо (прим)	м3	0,084	142,72	98,29	44,43	6,96	11,99	8,26	3,73	0,58
44	ФЕР15-01-050-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (применительно) 566,33 = 571,61 - 0,005 x 1 056,00	100 м2	0,416 41,6 / 100	566,33	460,38	53,38	10,31	235,59	191,52	22,21	4,29
45	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,086 8,6 / 100	93,15	57,15			8,01	4,91		
46	ФЕР11-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2	100 м2	0,175 17,5 / 100	6295,94	310,21	630,06	73,22	1101,79	54,29	110,26	12,81
47	ФЕР11-01-036-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,175 17,5 / 100	321,21	261,02	60,19	10,16	56,21	45,68	10,53	1,78
48	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,158 15,8 / 100	137,09	61,32	2,13	0,42	21,66	9,69	0,34	0,07
49	ФЕРм08-02-390-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (применительно)	100 м	0,005 0,5 / 100	286,92	193,34	0,31	0,14	1,43	0,97		
50	ФЕР17-01-002-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка туалетных полочек (применительно к жалюзи)	10 шт	0,2 2 / 10	60,61	60,61			12,12	12,12		
51	ФЕРр62-33-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,04 4 / 100	729,71	576,32	0,66	0,12	29,19	23,05	0,03	
Итого по разделу 1 Помещение № 204 СТЭ									77397,05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2. Прочие												
52	ФЕР08-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,18 <i>18 / 100</i>	500,19	375,84	4,6	0,81	90,03	67,65	0,83	0,15
53	ФЕРр69-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,001 <i>0,1 / 100</i>	1553,82	1553,82			1,55	1,55		
54	ФССЦпр-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,1	42,98		42,98		4,3		4,3	
55	ФССЦпр-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,1	13,38		13,38		1,34		1,34	
Итого по разделу 2 Прочие									1811,42			
Раздел 3. Материалы												
56	ФССЦ-11.2.02.01-0072 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (в комплекте с дверными приборами)	м2	1,76	214,7				377,87			
57	ФССЦ-11.1.01.10-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм	м	5	4,94				24,7			
58	Прайс	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью менее 2 м2 (с москитной сеткой и фурнитурой)	м2	3,96	1043,02				4130,36			
59	ФССЦ-11.3.03.01-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм	м	1,75	74,91				131,09			
60	ФССЦ-11.3.03.05-0014 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2	5,4	70,06				378,32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	Прайс	Светильник светодиодный встраиваемый мощностью не менее 40 Вт, с возможностью смены ламп	шт	3	495,44				1486,32			
62	ФССЦ-20.4.01.02-0034 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-057, цвет белый	10 шт	0,1 <i>1 / 10</i>	67				6,7			
63	ФССЦ-11.3.03.15-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Подрозетник (коробка монтажная)	100 шт	0,17 <i>17 / 100</i>	99				16,83			
64	ФССЦ-20.4.03.07-0021 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розетка штепсельная с заземляющим контактом (двухгнездная)	100 шт	0,04 <i>4 / 100</i>	1983				79,32			
65	ФССЦ-20.4.03.07-0016 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розетка штепсельная с заземляющим контактом (четыrehгнездная)	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	3217,41				32,17			
66	ФССЦ-20.4.03.02-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Панель розеточная на 2 модуля Keystone размером 86x86 мм (FP-E-2-WH)	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	1317,09				13,17			
67	ФССЦ-61.2.07.05-0047 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Модуль коммутационный типа KeyStone, категория 5е, RJ45/8P8C, T568A/B	100 шт	0,08 <i>8 / 100</i>	1175,44				94,04			
68	ФССЦ-20.4.03.03-0002 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Радиорозетка для скрытой проводки, марка РПВС-б	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	735				7,35			
69	ФССЦ-20.2.05.04-0030 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 60x40 мм	100 м	0,11 <i>11 / 100</i>	680				74,8			
70	ФССЦ-20.2.05.09-0035 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Угол внутренний: изменяемый для короба 60x40 мм	100 шт	0,02 <i>2 / 100</i>	734				14,68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	ФССЦ-20.2.05.09-0065 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Угол плоский для короба: 60x40 мм	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	1357				13,57			
72	ФССЦ-20.2.05.03-0005 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Заглушка для короба: 60x40 мм	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	733				7,33			
73	ФССЦ-11.3.03.06-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	15,8	12,3				194,34			
74	ФССЦ-11.3.03.14-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	63				0,63			
75	ФССЦ-11.3.03.14-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	63				0,63			
76	ФССЦ-11.3.03.14-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,08 <i>8 / 100</i>	128				10,24			
77	ФССЦ-11.3.03.14-0033 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,06 <i>6 / 100</i>	128				7,68			
78	ФССЦ-11.3.03.14-0021 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,06 <i>6 / 100</i>	128				7,68			
79	ФССЦ-01.6.03.04-0116 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT iQ GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	м2	17,5	181,33				3173,28			
80	ФССЦ-01.7.06.14-0039 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Лента соединительная самоклеящаяся двусторонняя	м	11,9	9,37				111,5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	ФССЦ-14.4.04.08-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	0,6	16,66				10			
82	ФССЦ-11.2.03.01-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Панели декоративные МДФ размером: 2600x168x7 мм	м2	41,6	67,22				2796,35			
83	ФССЦ-07.2.06.03-0153 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профиль потолочный: ПП-1-1 47/17/0,55	м	125,4	2,41				302,21			
84	ФССЦ-07.2.06.03-0151 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профиль потолочный: направляющий ППН-1 20/20/0,55	м	13,3	1,6				21,28			
85	ФССЦ-07.2.06.04-0075 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Подвес прямой для профиля ПП 60x27 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	2,09 <i>209 / 100</i>	43,76				91,46			
86	ФССЦ-11.3.03.13-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Угол универсальный для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м	шт	15,5 <i>(8,6+11,2+26,7)/3</i>	3,42				53,01			
87	ФССЦ-08.3.05.05-0051 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	т	0,00165	11200				18,48			
88	ФССЦ-01.7.15.14-0182 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Шурупы с потайной головкой черные размером: 3,5x35 мм	т	0,0003 <i>0,3/1000</i>	16591,94				4,98			
89	ФССЦ-14.3.02.01-0105 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Краска акриловая: водно-дисперсионная "БИРСС Фасад- Колор", цвет белый	т	0,0021 <i>2,1/1000</i>	30888,75				64,87			
90	ФССЦ-04.3.02.05-0002 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	12,8	2,07				26,5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	ФССЦ-11.1.01.04-0007 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Доска половая (сосна) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "С"	м3	0,32	2810,15				899,25			
92	ФССЦ-24.3.01.06-0012 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм	м	1	104,07				104,07			
93	ФССЦ-24.3.05.08-0622 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920): ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм	шт	1	114,27				114,27			
94	ФССЦ-19.2.03.07-0007 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Решетка вентиляционная пластмассовая: разъемная, размером 140x140 мм	шт	1	6,78				6,78			
95	ФССЦ-21.1.04.01-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кабель (витая пара) CAT 4x2x0,45 категория 5е	1000 м	0,055 <i>55 / 1000</i>	1150,19				63,26			
96	Прайс	Шкаф настенный телефонный TLVT-DB10	шт	1	325,95				325,95			
97	ФССЦ-20.4.03.03-0014 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розетка телефонная для скрытой проводки, марка РТ-4, белая	100 шт	0,03 <i>3 / 100</i>	769				23,07			
98	ФССЦ-21.1.06.09-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластика, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластика, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 3x2,5 мм2	1000 м	0,012 <i>12 / 1000</i>	14258				171,1			
99	ФССЦ-12.2.05.09-0013 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плита теплозвукоизоляционная	м3	0,086	1022,14				87,9			
Итого по разделу 3 Материалы									119493,92			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									20808	1686,42	408,54	53,87
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогом (МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 (Поз. 1, 50, 2-3, 7-8, 4, 6, 9, 17, 19, 45, 5, 10, 18, 21-22, 42, 44, 20, 37-41, 51, 43, 46-48, 11, 13-16, 24-25, 29-34, 49, 12, 23, 26-27, 35-36, 28))									21817,7	2495,06	609,6	80,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									2495,41			
Сметная прибыль									1593,33			
Итоги по смете:												
Итоги по Строительным работам												
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):												
Итого Поз. 1, 50									21,82	21,82		
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									32,73	32,73		
Накладные расходы 128% ФОТ (от 32,73)									41,89			
Сметная прибыль 83% ФОТ (от 32,73)									27,17			
Итого с накладными и см. прибылью									101,79			
Проемы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 2-3, 7-8									69,81	65,01	4,8	1,02
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									104,72	97,52	7,2	1,53
Накладные расходы 82% ФОТ (от 99,05)									81,22			
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 99,05)									61,41			
Итого с накладными и см. прибылью									247,35			
Деревянные конструкции:												
Итого Поз. 4, 6, 9, 17, 19, 45 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									840,54	172,85	43,53	8,09
Итого Поз. 59-60, 89									574,28			
Итого									1414,82	172,85	43,53	8,09
Накладные расходы 118% ФОТ (от 180,94)									213,51			
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 180,94)									113,99			
Итого с накладными и см. прибылью									1742,32			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 5									4,82	4,55	0,26	0,15
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									7,23	6,83	0,39	0,23
Накладные расходы 79% ФОТ (от 7,06)									5,58			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 7,06)									3,53			
Итого с накладными и см. прибылью									16,34			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого Поз. 10								39,09	18,51	20,58	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								58,64	27,77	30,87	
	Накладные расходы 110% ФОТ (от 27,77)								30,55			
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 27,77)								19,44			
	Итого с накладными и см. прибылью								108,63			
	Отделочные работы:											
	Итого Поз. 18, 21-22, 42, 44 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5								1750,02	669,45	121,52	23,64
	Итого Поз. 83-85								414,95			
	Итого								2164,97	669,45	121,52	23,64
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 693,09)								727,74			
	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 693,09)								381,2			
	Итого с накладными и см. прибылью								3273,91			
	Кровли:											
	Итого Поз. 20								4,46	3,85	0,09	0,01
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								6,44	5,78	0,14	0,02
	Накладные расходы 120% ФОТ (от 5,80)								6,96			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 5,80)								3,77			
	Итого с накладными и см. прибылью								17,17			
	Полы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 37-40								76,33	72,98	2,4	0,95
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								114,02	109,47	3,6	1,43
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 110,90)								88,72			
	Сметная прибыль 68% ФОТ (от 110,90)								75,41			
	Итого с накладными и см. прибылью								278,15			
	Малярные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 41, 51 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5								61,46	43,14	0,3	0,08
	Итого Поз. 56-58, 62-63, 78								4564,14			
	Итого								4625,6	43,14	0,3	0,08
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 43,22)								34,58			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 43,22)								21,61			
	Итого с накладными и см. прибылью								4681,79			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Теплоизоляционные работы:												
Итого Поз. 43									11,99	8,26	3,73	0,58
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									17,99	12,39	5,6	0,87
Накладные расходы 100% ФОТ (от 13,26)									13,26			
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 13,26)									9,28			
Итого с накладными и см. прибылью									40,53			
Полы:												
Итого Поз. 46-48 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									1295,06	164,49	181,7	21,99
Итого Поз. 61, 73-77, 87-88, 91, 96									2948,5			
Итого									4243,56	164,49	181,7	21,99
Накладные расходы 123% ФОТ (от 186,48)									229,37			
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 186,48)									139,86			
Итого с накладными и см. прибылью									4612,79			
Конструкции из кирпича и блоков:												
Итого Поз. 52									90,03	67,65	0,83	0,15
Накладные расходы 122% ФОТ (от 67,80)									82,72			
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 67,80)									54,24			
Итого с накладными и см. прибылью									226,99			
Прочие ремонтно-строительные работы:												
Итого Поз. 53									1,55	1,55		
Накладные расходы 78% ФОТ (от 1,55)									1,21			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1,55)									0,78			
Итого с накладными и см. прибылью									3,54			
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 54									4,3		4,3	
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 55									1,34		1,34	
Итого									15356,94			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"									117787,73			
Итоги по Монтажным работам												
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 11, 13-16, 24-25, 29-34, 49									365,86	228,15	63,05	6,66
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									511,47	342,23	94,58	9,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 352,22)								334,61			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 352,22)								228,94			
	Итого с накладными и см. прибылью								1075,02			
	Монтаж оборудования:											
	Итого Поз. 12, 23, 26-27, 35-36								1051,42	489,84	75,72	8,46
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								1334,2	734,76	113,58	12,69
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 747,45)								597,96			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 747,45)								448,47			
	Итого с накладными и см. прибылью								2380,63			
	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 28								4,38	4,3	0,08	0,03
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								6,57	6,45	0,12	0,05
	Накладные расходы 85% ФОТ (от 6,50)								5,53			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 6,50)								4,23			
	Итого с накладными и см. прибылью								16,33			
	Итого								3471,98			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"								26630,09			
	Итого по Прочим затратам											
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 64-72, 79-82, 86, 90, 92-95, 97-99								7077,52			
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)											
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)											
	Итого с накладными и см. прибылью								7077,52			
	Итого								7077,52			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"								54284,58			
	Итого								198702,4			
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы								14256,73			
	Машины и механизмы								609,6			
	ФОТ								2575,82			
	Накладные расходы								2495,41			
	Сметная прибыль								1593,33			
	НДС 20%								39740,48			
	ВСЕГО по смете								238442,88			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Составил: Инженер 2 кат. _____ Е.Г. Зайцева

(подпись)

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

(подпись)