

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"



Н.Н. Гусев

" 28 " 01 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9.

(локальная смета)

на Ремонт. Учебный пункт инв. №ЕО0001389 (помещение №202 СТЭ)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 127,255 тыс. руб.

строительных работ 58,708 тыс. руб.

монтажных работ 12,431 тыс. руб.

прочих 36,704 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,463 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 154,42 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Помещение № 202												
1	ФЕР17-01-002-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка туалетных полочек (применительно к жалюзи) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	10 шт	0,1 1 / 10	48,49	48,49			4,85	4,85		
2	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие дверных полотен	100 м2	0,018 1,8 / 100	288,06	288,06			5,19	5,19		
3	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01 1 / 100	1579,15	1437,99	141,16		15,79	14,38	1,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0176 <i>1,76 / 100</i>	3493,69	821,89	967,98	153,9	61,49	14,47	17,04	2,71
5	ФЕРp61-1-9 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,0075 <i>0,75 / 100</i>	321,53	303,12	17,16	10,18	2,41	2,27	0,13	0,08
6	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и крепление наличников	100 м	0,05 <i>5 / 100</i>	75,02	63,89	2,63	0,46	3,75	3,19	0,13	0,02
7	ФЕРp56-2-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,033 <i>3,3 / 100</i>	398,87	369,8	29,07	12,56	13,16	12,2	0,96	0,41
8	ФЕРp56-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	1125,15	1051,72	73,43	9,45	11,25	10,52	0,73	0,09
9	ФЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,0198 <i>1,98 / 100</i>	13073,08	1639,19	289,6	65,17	258,85	32,46	5,73	1,29
10	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,014 <i>1,4 / 100</i>	4184,06	180,75	11,11	2,28	58,58	2,53	0,16	0,03
11	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,027 <i>2,7 / 100</i>	1563,91	1528,19	35,36	6,88	42,23	41,26	0,95	0,19
12	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,189 <i>18,9 / 100</i>	93,15	57,15			17,61	10,8		
13	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00</i>	100 м2	0,002 <i>0,2 / 100</i>	1115,82	961,76	21,88	3,51	2,23	1,92	0,04	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФЕР15-02-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	100 м	0,005 <i>0,5 / 100</i>	658,87	307,84	3,9		3,29	1,54	0,02	
15	ФЕР15-04-014-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная	100 м2	0,005 <i>0,5 / 100</i>	66,17	62,61	3,56	0,58	0,33	0,31	0,02	
16	ФЕР46-03-009-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	1303,16	617,08	686,08		13,03	6,17	6,86	
17	ФЕРм10-01-055-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Прокладка кабеля (витая пара) по стене кирпичной	100 м	0,07 <i>7 / 100</i>	1290,77	336,5	137,68	15,39	90,35	23,56	9,64	1,08
18	ФЕРм08-03-591-09 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02 <i>(1+1) / 100</i>	369,25	302,36	4,67	0,64	7,39	6,05	0,09	0,01
19	ФЕРм08-03-591-09 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i>	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	92,11	90,71	1,4	0,19	0,92	0,91	0,01	
20	ФЕРм10-08-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Прибор сигнализирующий емкостной <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i>	шт	2	54,11	54,11			108,22	108,22		
21	ФЕРм08-02-390-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i>	100 м	0,025 <i>2,5 / 100</i>	108,66	108,44	0,22	0,1	2,72	2,71	0,01	
22	ФЕРм08-02-399-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i>	100 м	0,025 <i>2,5 / 100</i>	19,81	18,56	1,25	0,18	0,5	0,47	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ФЕРм10-08-005-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим	100 м	0,025 <i>2,5 / 100</i>	1235,53	327,08			30,89	8,18		
24	ФЕРм10-08-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Прибор сигнализирующий емкостной	шт	2	82,73	77,3			165,46	154,6		
25	ФЕРп67-4-5 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,02 <i>2 / 100</i>	145,98	143,48	2,5	1,08	2,92	2,87	0,05	0,02
26	ФЕРм08-03-594-14 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,02 <i>2 / 100</i>	3323,23	2118,91	185,15	24,85	66,46	42,38	3,7	0,5
27	ФЕРм08-03-591-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i>	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	78,06	76,66	1,4	0,19	0,78	0,77	0,01	
28	ФЕРм08-03-591-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	295,16	255,54	4,67	0,64	2,95	2,56	0,05	0,01
29	ФЕРм08-03-591-08 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i>	100 шт	0,04 <i>(2+1+1) / 100</i>	104,25	102,85	1,4	0,19	4,17	4,11	0,06	0,01
30	ФЕРм08-03-591-09 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,04 <i>(2+1+1) / 100</i>	369,25	302,36	4,67	0,64	14,77	12,09	0,19	0,03
31	ФЕРм10-08-002-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i>	шт	1	13,9	13,9			13,9	13,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ФЕРм10-08-002-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	1	23,03	19,86			23,03	19,86		
33	ФЕРр57-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,128 <i>12,8 / 100</i>	29,41	29,41			3,76	3,76		
34	ФЕРр57-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,112 <i>11,2 / 100</i>	92,9	88,84	4,06	1,76	10,4	9,95	0,45	0,2
35	ФЕРр62-16-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,012 <i>1,2 / 100</i>	741,15	237,86	7,07	2,05	8,89	2,85	0,08	0,02
36	ФЕР15-01-047-15 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,112 <i>11,2 / 100</i>	6623,23	963,12	324,71	63,39	741,8	107,87	36,37	7,1
37	ФЕР15-01-050-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (применительно) <i>566,33 = 571,61 - 0,005 x 1 056,00</i>	100 м2	0,35 <i>35 / 100</i>	566,33	460,38	53,38	10,31	198,22	161,13	18,68	3,61
38	ФЕР10-01-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,018 <i>1,8 / 100</i>	93,15	57,15			1,68	1,03		
39	ФЕР11-01-036-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,112 <i>11,2 / 100</i>	321,21	261,02	60,19	10,16	35,98	29,24	6,74	1,14
40	ФЕР11-01-040-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,131 <i>13,1 / 100</i>	137,09	61,32	2,13	0,42	17,96	8,03	0,28	0,06
41	ФЕРм08-02-390-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (применительно)	100 м	0,005 <i>0,5 / 100</i>	286,92	193,34	0,31	0,14	1,43	0,97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ФЕР17-01-002-05 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка туалетных полочек (применительно к жалюзи)	10 шт	0,1 <i>1 / 10</i>	60,61	60,61			6,06	6,06		
43	ФЕРр62-33-2 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,02 <i>2 / 100</i>	729,71	576,32	0,66	0,12	14,59	11,53	0,01	
Итого по разделу 1 Помещение № 202									36535,51			
Раздел 2. Прочие												
44	ФЕР08-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,18 <i>18 / 100</i>	500,19	375,84	4,6	0,81	90,03	67,65	0,83	0,15
45	ФЕРр69-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,002 <i>0,2 / 100</i>	1553,82	1553,82			3,11	3,11		
46	ФССЦпр-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,2	42,98		42,98		8,6		8,6	
47	ФССЦпр-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,2	13,38		13,38		2,68		2,68	
Итого по разделу 2 Прочие									1881,99			
Раздел 3. Материалы												
48	ФССЦ-11.2.02.01-0072 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (в комплекте с дверными приборами)	м2	1,76	214,7				377,87			
49	ФССЦ-11.1.01.10-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм	м	5	4,94				24,7			
50	Прайс	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью менее 2 м2 (с москитной сеткой и фурнитурой)	м2	1,98	1043,02				2065,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ФССЦ-11.3.03.01-0005 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм	м	1,4	36,37				50,92			
52	ФССЦ-11.3.03.05-0014 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2	2,7	70,06				189,16			
53	Прайс	Светильник светодиодный встраиваемый мощностью не менее 40 Вт, с возможностью смены ламп	шт	2	495,44				990,88			
54	ФССЦ-20.4.01.02-0034 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-057, цвет белый	10 шт	0,1 1 / 100	67				6,7			
55	ФССЦ-20.4.03.07-0021 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розетка штепсельная с заземляющим контактом (двухгнездная)	100 шт	0,02 2 / 100	1983				39,66			
56	ФССЦ-20.4.03.02-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Панель розеточная на 2 модуля Keystone размером 45х45 мм (EX04-512)	100 шт	0,01 1 / 100	1317,09				13,17			
57	ФССЦ-61.2.07.05-0047 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Модуль коммутационный типа KeyStone, категория 5е, RJ45/8P8C, T568A/B	100 шт	0,02 2 / 100	1175,44				23,51			
58	ФССЦ-20.4.03.03-0002 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Радиорозетка для скрытой проводки, марка РПВС-б	100 шт	0,01 1 / 100	735				7,35			
59	ФССЦ-20.4.03.03-0014 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розетка телефонная для скрытой проводки, белая	100 шт	0,01 1 / 100	769				7,69			
60	ФССЦ-11.3.03.15-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Подрозетник (коробка монтажная)	100 шт	0,06 6 / 100	99				5,94			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	ФССЦ-11.3.03.06-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	13,1	12,3				161,13			
62	ФССЦ-11.3.03.14-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	63				0,63			
63	ФССЦ-11.3.03.14-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	63				0,63			
64	ФССЦ-11.3.03.14-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,06 <i>6 / 100</i>	128				7,68			
65	ФССЦ-11.3.03.14-0033 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,04 <i>4 / 100</i>	128				5,12			
66	ФССЦ-11.3.03.14-0021 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,04 <i>4 / 100</i>	128				5,12			
67	ФССЦ-01.6.03.04-0116 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT iQ GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	м2	11,2	181,33				2030,9			
68	ФССЦ-01.7.06.14-0039 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Лента соединительная самоклеящаяся двусторонняя	м	7,6	9,37				71,21			
69	ФССЦ-14.4.04.08-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	0,3	16,66				5			
70	ФССЦ-11.2.03.01-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Панели декоративные МДФ размером: 2600x168x7 мм	м2	35	67,22				2352,7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	ФССЦ-07.2.06.03-0153 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профиль потолочный: ПП-1-1 47/17/0,55	м	101,4	2,41				244,37			
72	ФССЦ-07.2.06.03-0151 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профиль потолочный: направляющий ППН-1 20/20/0,55	м	10,1	1,6				16,16			
73	ФССЦ-07.2.06.04-0075 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Подвес прямой для профиля ПП 60x27 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	1,69 <i>169 / 100</i>	43,76				73,95			
74	ФССЦ-11.3.03.13-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Угол универсальный для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м	шт	9,9 <i>(1,8+11,2+16,7)/3</i>	3,42				33,86			
75	ФССЦ-08.3.05.05-0051 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	т	0,0008	11200				8,96			
76	ФССЦ-14.3.02.01-0105 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Краска акриловая: водно-дисперсионная "БИРСС Фасад- Колор", цвет белый	т	0,0012 <i>1,2/1000</i>	30888,75				37,07			
77	ФССЦ-04.3.02.05-0002 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	6,4	2,07				13,25			
78	ФССЦ-24.3.01.06-0012 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм	м	0,5	104,07				52,04			
79	ФССЦ-24.3.05.08-0622 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920): ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм	шт	1	114,27				114,27			
80	ФССЦ-19.2.03.07-0007 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Решетка вентиляционная пластмассовая: разъемная, размером 140x140 мм	шт	1	6,78				6,78			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	ФССЦ-21.1.04.01-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кабель (витая пара) CAT 4x2x0,45 категория 5е	1000 м	0,007 <i>7 / 1000</i>	1150,19				8,05			
Итого по разделу 3 Материалы									69425,84			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									11246,27	980,48	122,74	18,77
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 (Поз. 1, 42, 2-3, 7-8, 4, 6, 9-10, 12, 38, 5, 11, 14-15, 36-37, 13, 16, 33-35, 43, 39-40, 17, 20, 23-24, 31-32, 18-19, 21-22, 26-30, 41, 25))									11756,51	1435,38	178,08	28,09
Накладные расходы									1414,03			
Сметная прибыль									889,87			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):												
Итого Поз. 1, 42									10,91	10,91		
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									16,37	16,37		
Накладные расходы 128% ФОТ (от 16,37)									20,95			
Сметная прибыль 83% ФОТ (от 16,37)									13,59			
Итого с накладными и см. прибылью									50,91			
Проемы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 2-3, 7-8									45,39	42,29	3,1	0,5
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									68,09	63,44	4,65	0,75
Накладные расходы 82% ФОТ (от 64,19)									52,64			
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 64,19)									39,8			
Итого с накладными и см. прибылью									160,53			
Деревянные конструкции:												
Итого Поз. 4, 6, 9-10, 12, 38 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									445,73	96,72	34,59	6,08
Итого Поз. 51-52, 76									277,15			
Итого									722,88	96,72	34,59	6,08
Накладные расходы 118% ФОТ (от 102,80)									121,3			
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 102,80)									64,76			
Итого с накладными и см. прибылью									908,94			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 5									2,41	2,27	0,13	0,08
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									3,62	3,41	0,2	0,12
Накладные расходы 79% ФОТ (от 3,53)									2,79			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3,53)									1,77			
Итого с накладными и см. прибылью									8,18			
Отделочные работы:												
Итого Поз. 11, 14-15, 36-37 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									1169,95	468,17	84,06	16,35
Итого Поз. 71-73									334,48			
Итого									1504,43	468,17	84,06	16,35
Накладные расходы 105% ФОТ (от 484,52)									508,75			
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 484,52)									266,49			
Итого с накладными и см. прибылью									2279,67			
Кровли:												
Итого Поз. 13									2,23	1,92	0,04	0,01
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									3,21	2,88	0,06	0,02
Накладные расходы 120% ФОТ (от 2,90)									3,48			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2,90)									1,89			
Итого с накладными и см. прибылью									8,58			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):												
Итого Поз. 16									13,03	6,17	6,86	
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									19,55	9,26	10,29	
Накладные расходы 110% ФОТ (от 9,26)									10,19			
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 9,26)									6,48			
Итого с накладными и см. прибылью									36,22			
Полы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 33-34									14,16	13,71	0,45	0,2
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									21,25	20,57	0,68	0,3
Накладные расходы 80% ФОТ (от 20,87)									16,7			
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 20,87)									14,19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого с накладными и см. прибылью								52,14			
	Малярные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 35, 43 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5								30,72	21,57	0,14	0,03
	Итого Поз. 48-50, 54, 66								2479,57			
	Итого								2510,29	21,57	0,14	0,03
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 21,60)								17,28			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 21,60)								10,8			
	Итого с накладными и см. прибылью								2538,37			
	Полы:											
	Итого Поз. 39-40 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5								76,09	55,91	10,53	1,8
	Итого Поз. 53, 61-65, 75								1175,03			
	Итого								1251,12	55,91	10,53	1,8
	Накладные расходы 123% ФОТ (от 57,71)								70,98			
	Сметная прибыль 75% ФОТ (от 57,71)								43,28			
	Итого с накладными и см. прибылью								1365,38			
	Конструкции из кирпича и блоков:											
	Итого Поз. 44								90,03	67,65	0,83	0,15
	Накладные расходы 122% ФОТ (от 67,80)								82,72			
	Сметная прибыль 80% ФОТ (от 67,80)								54,24			
	Итого с накладными и см. прибылью								226,99			
	Прочие ремонтно-строительные работы:											
	Итого Поз. 45								3,11	3,11		
	Накладные расходы 78% ФОТ (от 3,11)								2,43			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3,11)								1,56			
	Итого с накладными и см. прибылью								7,1			
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 46								8,6		8,6	
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 47								2,68		2,68	
	Итого								7654,29			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"								58708,4			
	Итоги по Монтажным работам											
	Монтаж оборудования:											
	Итого Поз. 17, 20, 23-24, 31-32								431,85	328,32	9,64	1,08


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								600,83	492,48	14,46	1,62
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 494,10)								395,28			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 494,10)								296,46			
	Итого с накладными и см. прибылью								1292,57			
	Электромонтажные работы на других объектах:											
	Итого Поз. 18-19, 21-22, 26-30, 41								102,09	73,02	4,15	0,56
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								140,68	109,53	6,23	0,84
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 110,37)								104,85			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 110,37)								71,74			
	Итого с накладными и см. прибылью								317,27			
	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 25								2,92	2,87	0,05	0,02
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								4,39	4,31	0,08	0,03
	Накладные расходы 85% ФОТ (от 4,34)								3,69			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 4,34)								2,82			
	Итого с накладными и см. прибылью								10,9			
	Итого								1620,74			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"								12431,08			
	Итоги по Прочим затратам											
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 55-60, 67-70, 74, 77-81								4785,38			
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)											
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)											
	Итого с накладными и см. прибылью								4785,38			
	Итого								4785,38			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"								36703,86			
	Итого								107843,34			
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы								8077,87			
	Машины и механизмы								178,08			
	ФОТ								1463,47			
	Накладные расходы								1414,03			
	Сметная прибыль								889,87			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДС 20%									21568,668			
ВСЕГО по смете									129412,01			



Составил: Инженер 2 кат. _____ Е.Г. Зайцева

(подпись)



Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

(подпись)