

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"



Н.Н. Гусев

" 28 " 01 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8.

(локальная смета)

на Ремонт. Здание управления Городского РЭС инв. №НВ0002253 (помещение ОБАПТРУ)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 366,580 тыс. руб.

строительных работ 209,932 тыс. руб.

монтажных работ 22,603 тыс. руб.

прочих 78,126 тыс. руб.

Средства на оплату труда 4,116 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 427,78 чел. час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Помещение ОБАПТ												
1	ФЕР17-01-002-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка туалетных полочек (применительно к жалюзи) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	10 шт	0,3 3 / 10	48,49	48,49			14,55	14,55		
2	ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,08 8 / 100	145,98	143,48	2,5	1,08	11,68	11,48	0,2	0,09
3	ФЕРм10-08-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прибор сигнализирующий емкостной (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	шт	4	54,11	54,11			216,44	216,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	100 м	0,085 8,5 / 100	108,66	108,44	0,22	0,1	9,24	9,22	0,02	0,01
5	ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	100 м	0,085 8,5 / 100	19,81	18,56	1,25	0,18	1,68	1,58	0,1	0,02
6	ФЕРр63-5-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие обоев: высококачественных и типа "Линкруста" (применительно)	100 м2	0,54 54 / 100	88,14	88,14			47,6	47,6		
7	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	100 м2	0,54 54 / 100	901,48	674,18	227,3	44,37	486,8	364,06	122,74	23,96
8	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,54 54 / 100	6623,23	963,12	324,71	63,39	3576,54	520,08	175,34	34,23
9	ФЕРм08-03-594-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,08 8 / 100	3323,23	2118,91	185,15	24,85	265,86	169,51	14,81	1,99
10	ФЕРм10-08-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим	100 м	0,085 8,5 / 100	1235,53	327,08			105,02	27,8		
11	ФЕРм10-08-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прибор сигнализирующий емкостной	шт	4	82,73	77,3			330,92	309,2		
12	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,116 11,6 / 100	398,87	369,8	29,07	12,56	46,27	42,9	3,37	1,46
13	ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,03 3 / 100	1125,15	1051,72	73,43	9,45	33,75	31,55	2,2	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФЕР10-01-034-06 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,063 <i>6,3 / 100</i>	9827,15	1273,59	255,21	50,32	619,11	80,24	16,08	3,17
15	ФЕР10-01-035-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	0,0615 <i>6,15 / 100</i>	6481,17	182,37	21,9	4,43	398,59	11,22	1,35	0,27
16	ФЕР15-01-050-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0,053 <i>5,3 / 100</i>	1563,91	1528,19	35,36	6,88	82,89	80,99	1,87	0,36
17	ФЕР10-01-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,255 <i>25,5 / 100</i>	93,15	57,15			23,75	14,57		
18	ФЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00</i>	100 м2	0,0072 <i>0,72 / 100</i>	1115,82	961,76	21,88	3,51	8,03	6,92	0,16	0,03
19	ФЕР15-02-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	100 м	0,023 <i>2,3 / 100</i>	658,87	307,84	3,9		15,15	7,08	0,09	
20	ФЕР15-04-014-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная	100 м2	0,023 <i>2,3 / 100</i>	66,17	62,61	3,56	0,58	1,52	1,44	0,08	0,01
21	ФЕР15-04-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,926 <i>92,6 / 100</i>	64,16	63,01	0,97	0,26	59,41	58,35	0,9	0,24
22	ФЕРр62-16-2 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,926 <i>92,6 / 100</i>	541,04	173,58	7,07	2,05	501	160,74	6,55	1,9
23	ФЕР17-01-002-05 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка туалетных полочек (применительно к жалюзи)	10 шт	0,3 <i>3 / 10</i>	60,61	60,61			18,18	18,18		

Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ФЕРр57-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,288 <i>28,8 / 100</i>	29,41	29,41			8,47	8,47		
25	ФЕРр57-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,54 <i>54 / 100</i>	92,9	88,84	4,06	1,76	50,17	47,98	2,19	0,95
26	ФЕРр53-21-6 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной (применительно)	100 м	0,307 <i>30,7 / 100</i>	3562,21	286,55	3275,66	144,33	1093,6	87,97	1005,63	44,31
27	ФЕР11-01-036-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,54 <i>54 / 100</i>	321,21	261,02	60,19	10,16	173,45	140,95	32,5	5,49
28	ФЕР11-01-040-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,288 <i>28,8 / 100</i>	137,09	61,32	2,13	0,42	39,48	17,66	0,61	0,12
радиаторы												
29	ФЕРр62-33-2 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,07 <i>7 / 100</i>	729,71	576,32	0,66	0,12	51,08	40,34	0,05	0,01
Итого по разделу 1 Помещение ОБАПР									126539,81			
Раздел 2. Прочие												
30	ФЕР08-07-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2	0,18 <i>18 / 100</i>	812,07	606,53	11,83	2,09	146,17	109,18	2,13	0,38
31	ФЕРр69-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,003 <i>0,3 / 100</i>	1553,82	1553,82			4,66	4,66		
32	ФССЦпр-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,3	42,98		42,98		12,89		12,89	
33	ФССЦпр-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,3	13,38		13,38		4,01		4,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 2 Прочие									3029,65			
Раздел 3. Материалы												
34	Прайс	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), (с москитной сеткой и фурнитурой)	м2	6,3	1043,02				6571,03			
35	ФССЦ-11.3.03.01-0010 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм	м	6,15	64,35				395,75			
36	ФССЦ-11.3.03.05-0014 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2	5,3	70,06				371,32			
37	Прайс	Светильник светодиодный встраиваемый мощностью не менее 40 Вт, с возможностью смены ламп	шт	8	495,44				3963,52			
38	ФССЦ-14.3.01.03-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения"	кг	12,5	21,77				272,13			
39	ФССЦ-14.3.02.01-0207 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон средний	т	0,0592 <i>59,2/1000</i>	23168,86				1371,6			
40	ФССЦ-08.3.05.05-0051 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	т	0,0045	11200				50,4			
41	ФССЦ-14.1.02.03-0002 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Клей ПВА	кг	3	15,9				47,7			
42	ФССЦ-01.6.03.04-0116 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT iQ GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	м2	54	181,33				9791,82			
43	ФССЦ-11.3.03.06-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	28,8	12,3				354,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ФССЦ-11.3.03.14-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт	0,05 <i>5 / 100</i>	63				3,15			
45	ФССЦ-11.3.03.14-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	100 шт	0,05 <i>5 / 100</i>	63				3,15			
46	ФССЦ-11.3.03.14-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,04 <i>4 / 100</i>	128				5,12			
47	ФССЦ-11.3.03.14-0033 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,04 <i>4 / 100</i>	128				5,12			
48	ФССЦ-11.3.03.14-0021 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,08 <i>8 / 100</i>	128				10,24			
49	ФССЦ-01.7.06.14-0039 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Лента соединительная самоклеящаяся двусторонняя	м	37	9,37				346,69			
50	ФССЦ-14.4.04.08-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	1,1	16,66				18,33			
51	ФССЦ-11.3.03.13-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Угол универсальный для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м	шт	8,5 <i>25,5/3</i>	3,42				29,07			
Итого по разделу 3 Материалы									181091,61			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									32068,34	2662,91	1405,87	119,28
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 (Поз. 1, 23, 6-8, 16, 19-21, 12-15, 17-18, 22, 29, 24-28, 2-3, 10-11, 4-5, 9))									34036,36	3937,48	2099,32	178,76
Накладные расходы									3997,99			
Сметная прибыль									2469,05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итоги по смете:												
Итоги по Строительным работам												
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):												
Итого Поз. 1, 23									32,73	32,73		
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									49,1	49,1		
Накладные расходы 128% ФОТ (от 49,10)									62,85			
Сметная прибыль 83% ФОТ (от 49,10)									40,75			
Итого с накладными и см. прибылью									152,7			
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 6									47,6	47,6		
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									71,4	71,4		
Накладные расходы 77% ФОТ (от 71,40)									54,98			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 71,40)									35,7			
Итого с накладными и см. прибылью									162,08			
Отделочные работы:												
Итого Поз. 7-8, 16, 19-21 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									4888,82	1548	451,53	88,2
Итого Поз. 41									47,7			
Итого									4936,52	1548	451,53	88,2
Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 636,20)									1718,01			
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 1 636,20)									899,91			
Итого с накладными и см. прибылью									7554,44			
Проемы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 12-13									80,02	74,45	5,57	1,74
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									120,04	111,68	8,36	2,61
Накладные расходы 82% ФОТ (от 114,29)									93,72			
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 114,29)									70,86			
Итого с накладными и см. прибылью									284,62			
Деревянные конструкции:												
Итого Поз. 14-15, 17 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									1103,19	159,05	26,15	5,16
Итого Поз. 35-36									767,07			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									1870,26	159,05	26,15	5,16
Накладные расходы 118% ФОТ (от 164,21)									193,77			
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 164,21)									103,45			
Итого с накладными и см. прибылью									2167,48			
Кровли:												
Итого Поз. 18									8,03	6,92	0,16	0,03
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									11,57	10,38	0,24	0,05
Накладные расходы 120% ФОТ (от 10,43)									12,52			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 10,43)									6,78			
Итого с накладными и см. прибылью									30,87			
Малярные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 22, 29 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									655,92	301,62	9,9	2,87
Итого Поз. 34, 48									6581,27			
Итого									7237,19	301,62	9,9	2,87
Накладные расходы 80% ФОТ (от 304,49)									243,59			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 304,49)									152,25			
Итого с накладными и см. прибылью									7633,03			
Полы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 24-25									58,64	56,45	2,19	0,95
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									87,97	84,68	3,29	1,43
Накладные расходы 80% ФОТ (от 86,11)									68,89			
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 86,11)									58,55			
Итого с накладными и см. прибылью									215,41			
Стены (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 26									1093,6	87,97	1005,63	44,31
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									1640,41	131,96	1508,45	66,47
Накладные расходы 86% ФОТ (от 198,43)									170,65			
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 198,43)									138,9			
Итого с накладными и см. прибылью									1949,96			
Полы:												
Итого Поз. 27-28 МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									308,8	237,92	49,67	8,42
Итого Поз. 37, 39-40, 43-47									5756,3			
Итого									6065,1	237,92	49,67	8,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы 123% ФОТ (от 246,34)								303			
	Сметная прибыль 75% ФОТ (от 246,34)								184,76			
	Итого с накладными и см. прибылью								6552,86			
	Конструкции из кирпича и блоков:											
	Итого Поз. 30								146,17	109,18	2,13	0,38
	Накладные расходы 122% ФОТ (от 109,56)								133,66			
	Сметная прибыль 80% ФОТ (от 109,56)								87,65			
	Итого с накладными и см. прибылью								367,48			
	Прочие ремонтно-строительные работы:											
	Итого Поз. 31								4,66	4,66		
	Накладные расходы 78% ФОТ (от 4,66)								3,63			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 4,66)								2,33			
	Итого с накладными и см. прибылью								10,62			
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 32								12,89		12,89	
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 33								4,01		4,01	
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 38								272,13			
	Накладные расходы 79% ФОТ (от 0,00)											
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00)											
	Итого с накладными и см. прибылью								272,13			
	Итого								27370,58			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"								209932,35			
	Итоги по Монтажным работам											
	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 2								11,68	11,48	0,2	0,09
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								17,52	17,22	0,3	0,14
	Накладные расходы 85% ФОТ (от 17,36)								14,76			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 17,36)								11,28			
	Итого с накладными и см. прибылью								43,56			
	Монтаж оборудования:											
	Итого Поз. 3, 10-11								652,38	553,44		
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								929,1	830,16		
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 830,16)								664,13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 830,16)								498,1			
	Итого с накладными и см. прибылью								2091,33			
	Электромонтажные работы на других объектах:											
	Итого Поз. 4-5, 9								276,78	180,31	14,93	2,02
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								374,41	270,47	22,4	3,03
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 273,50)								259,83			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 273,50)								177,78			
	Итого с накладными и см. прибылью								812,02			
	Итого								2946,91			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"								22602,8			
	Итого по Прочим затратам											
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 42, 49-51								10185,91			
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)											
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)											
	Итого с накладными и см. прибылью								10185,91			
	Итого								10185,91			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"								78125,93			
	Итого								310661,08			
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы								21428,53			
	Машины и механизмы								2099,32			
	ФОТ								4116,24			
	Накладные расходы								3997,99			
	Сметная прибыль								2469,05			
	НДС 20%								62132,216			
	ВСЕГО по смете								372793,3			

Составил: Инженер 2 кат. _____ Е.Г. Зайцева

(подпись)

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

(подпись)