

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"



Н.Н. Гусев

" 28 " 01 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.

(локальная смета)

на Ремонт. Трансформаторная подстанция 10-0.4 кВ № 2 г.Облучье, ул.Тварковского, 124 инв.№ЕО00043719

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 445,626 тыс. руб.

строительных работ 358,435 тыс. руб.

монтажных работ 3,570 тыс. руб.

прочих 0,775 тыс. руб.

Средства на оплату труда 5,377 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 581,8 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Кровля1												
Демонтаж												
1	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка: кирпичных стен	м3	0,9	113,91	73,01	40,9		102,52	65,71	36,81	
Устройство кровли												
2	ФЕР47-01-120-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уборка опавших листьев при засоренности: средней	100 м2	0,88 88 / 100	23,12	23,12			20,35	20,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка стропил	м3	1,6	2293,7	200,19	31,26	4,58	3669,92	320,3	50,02	7,33
4	ФЕР12-01-007-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов $3\ 625,40 = 13\ 369,40 - 0,87 \times 11\ 200,00$	100 м2	1,117 $111,7 / 100$	3625,4	824,01	53,79	8,26	4049,57	920,42	60,08	9,23
5	ФССЦ-08.3.09.01-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,7	т	0,876	9771,14				8559,52			
6	ФЕР10-01-008-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: фронтонов $2\ 493,35 = 5\ 312,07 - 1,58 \times 1\ 784,00$	100 м2	0,262 $26,2 / 100$	2493,35	580,04	69	12,18	653,26	151,97	18,08	3,19
7	ФССЦ-08.3.09.01-0082 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профнастил оцинкованный: С8-1150-0,5	м2	27,8	43,5				1209,3			
8	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали $1\ 115,82 = 9\ 874,22 - 0,782 \times 11\ 200,00$	100 м2	0,284 $(17+10,2+1,2) / 100$	1115,82	961,76	21,88	3,51	316,89	273,14	6,21	1
9	ФССЦ-08.3.05-05-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	т	0,1243	11200				1392,16			
10	ФССЦ-01.7.15.14-0087 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 5,5х32 мм	100 шт	12 $1200 / 100$	40,1				481,2			
11	ФЕР46-03-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	0,16 $16 / 100$	523,71	263,76	259,95		83,79	42,2	41,59	
12	ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (применительно)	м3	0,02	650,88	446,24	16,52	2,78	13,02	8,92	0,33	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФССЦ-14.5.01.07-0101 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Герметик "МОМЕНТ", силиконовый универсальный прозрачный, "Henkel"	л	2,25	77,81				175,07			
14	ФЕРм08-02-471-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм	10 шт	0,2 <i>2 / 10</i>	760,59	110,92	67,49	7,53	152,12	22,18	13,5	1,51
15	ФССЦ-08.4.03.02-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм	т	0,0074	6726,18				49,77			
16	ФССЦ-08.3.08.02-0024 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сталь угловая: 63х63 мм	т	0,0337	5636,21				189,94			
Итого по разделу 1 Кровля1									202597,07			
Раздел 2. Двери, решетки												
17	ФЕР15-04-030-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,166 <i>16,6 / 100</i>	720,44	629,59	2,28	0,49	119,59	104,51	0,38	0,08
18	ФЕР15-04-030-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2	0,3 <i>30 / 100</i>	214,96	108,18	2,28	0,49	64,49	32,45	0,68	0,15
19	ФССЦ-14.4.04.08-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,0123 <i>0,0041+0,0082</i>	14312,87				176,05			
20	ФССЦ-07.2.07.04-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т	т	0,008	10508				84,06			
21	ФЕРр56-12-2 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Смена дверных приборов: шпингалеты <i>(установка ОЗП=0,7; ТЗ=0,7)</i>	100 шт	0,06 <i>6 / 100</i>	1051,06	881,32			63,06	52,88		
22	ФЕРр56-12-5 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Смена дверных приборов: замки врезные <i>(установка ОЗП=0,7; ТЗ=0,7)</i>	100 шт	0,04 <i>4 / 100</i>	504,98	437,08			20,2	17,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ФЕРр56-12-3 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Смена дверных приборов: ручки-скобы (установка ОЗП=0,7; ТЗ=0,7)	100 шт	0,04 <i>4 / 100</i>	263,51	195,61			10,54	7,82		
24	ВУЕР_РС-9-30 <i>ТП03Р1О01</i>	Восстановление надписей по трафарету	100 букв	1,04 <i>(96+8) / 100</i>	55,46	7,58	38,02		57,68	7,88	39,54	
Итого по разделу 2 Двери, решетки									8920,67			
Раздел 3. Стены												
25	ФЕР46-02-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	1,775 <i>177,5 / 100</i>	178	178			315,95	315,95		
26	ФЕРр53-16-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0,01	313,53	283,83	29,59	5,81	3,14	2,84	0,3	0,06
27	ФССЦ-06.1.01.05-0015 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт	0,005 <i>5/1000</i>	1740,2				8,7			
28	ФССЦ-04.3.01.12-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0,0025	519,8				1,3			
29	ФЕР15-02-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен <i>2 963,47 = 6 014,47 - 108 x 28,25</i>	100 м2	0,775 <i>77,5 / 100</i>	2963,47	1192,94	53,24	18,96	2296,69	924,53	41,26	14,69
30	ФССЦ-08.1.02.17-0161 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	55	28,25				1553,75			
31	ФЕР15-04-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	3,64 <i>364 / 100</i>	168,55	83,42	1,62	0,37	613,52	303,65	5,9	1,35
Итого по разделу 3 Стены									67591,49			
Раздел 4. Бетонная отмостка												
32	ФЕР11-01-015-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,02 <i>2 / 100</i>	538,37	321,01	208,82	31,43	10,77	6,42	4,18	0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ФЕР11-01-015-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2	0,12 <i>(2*6) / 100</i>	15,8	9,45	6,35	2,57	1,9	1,14	0,76	0,31
34	ФССЦ-04.1.02.05-0006 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0,0612	592,76				36,28			
Итого по разделу 4 Бетонная отмостка									583,38			
Раздел 5. Бетонная отмостка												
35	ФЕР01-01-036-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)	1000 м2	0,0896 <i>89,6 / 1000</i>	25,23		25,23	2,57	2,26		2,26	0,23
36	ФЕР27-04-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	0,0696 <i>6,96 / 100</i>	2381,84	126,07	2238,69	187,96	165,78	8,77	155,81	13,08
37	ФССЦ-02.2.04.03-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Смесь песчано-гравийная природная	м3	7	60				420			
38	ФЕР31-01-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Армирование цементобетонных покрытий: сетками	т	0,146 <i>146/1000</i>	115,4	36,97	74,2	10,26	16,85	5,4	10,83	1,5
39	ФССЦ-08.1.02.17-0089 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	39,2	33,74				1322,61			
40	ФЕР11-01-014-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм	100 м2	0,444 <i>44,4 / 100</i>	529,86	291,49	190,65	127,83	235,26	129,42	84,65	56,76
41	ФССЦ-04.1.02.05-0006 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	4,529	592,76				2684,61			
Итого по разделу 5 Бетонная отмостка									42745,29			
Раздел 6. Транспорт												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ФСЭМ-91.14.04-002 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	10	94,38		94,38	13,5	943,8		943,8	135
43	ФСЭМ-91.14.05-012 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	10	19,76		19,76		197,6		197,6	
Итого по разделу 6 Транспорт									10804,73			
Раздел 7. Прочие												
Мусор												
44	ФЕРр69-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,022 <i>2,2 / 100</i>	1553,82	1553,82			34,18	34,18		
45	ФССЦпр-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,2	42,98		42,98		94,56		94,56	
46	ФССЦпр-03-21-01-180 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 180 км	1 т груза	2,2	78,34		78,34		172,35		172,35	
ПГС												
47	ФССЦпр-01-01-01-036 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка гравия	1 т груза	11,2	3,28		3,28		36,74		36,74	
48	ФССЦпр-03-21-01-180 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 180 км	1 т груза	11,2	78,34		78,34		877,41		877,41	
Материалы												
49	ФССЦпр-01-01-01-045 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	16,4	17,95		17,95		294,38		294,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ФССЦпг-01-01-02-045 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	16,4	14,41		14,41		236,32		236,32	
51	ФССЦпг-03-02-01-180 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 180 км	1 т груза	16,4	125,7		125,7		2061,48		2061,48	
Итого по разделу 7 Прочие									29538,47			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									36352,26	3780,51	5487,81	246,16
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 11-13, 25, 2-3, 6, 4-5, 7-10, 17-19, 29, 31, 21-23, 26, 30, 38, 32-34, 39-41, 35-37, 14-16, 27-28, 24))									37864,09	5091,71	5688,44	285,07
Накладные расходы									6061,31			
Сметная прибыль									3373,3			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):												
Итого Поз. 1, 11-13, 25									690,35	432,78	78,73	0,06
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"									869,38	584,25	106,29	0,08
Накладные расходы 110% ФОТ (от 584,33)									642,76			
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 584,33)									409,03			
Итого с накладными и см. прибылью									1921,17			
Озеленение. Защитные лесонасаждения:												
Итого Поз. 2									20,35	20,35		
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"									27,47	27,47		
Накладные расходы 115% ФОТ (от 27,47)									31,59			
Сметная прибыль 90% ФОТ (от 27,47)									24,72			
Итого с накладными и см. прибылью									83,78			
Деревянные конструкции:												
Итого Поз. 3, 6									4323,18	472,27	68,1	10,52
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"									4512,31	637,56	91,94	14,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы 118% ФОТ (от 651,76)									769,08			
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 651,76)									410,61			
Итого с накладными и см. прибылью									5692			
Кровли:												
Итого Поз. 4-5, 7-10									16008,64	1193,56	66,29	10,23
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"									16449,59	1611,31	89,49	13,81
Накладные расходы 120% ФОТ (от 1 625,12)									1950,14			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 625,12)									1056,33			
Итого с накладными и см. прибылью									19456,06			
Отделочные работы:												
Итого Поз. 17-19, 29, 31									3270,34	1365,14	48,22	16,27
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"									3765,02	1842,94	65,1	21,96
Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 864,90)									1958,15			
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 1 864,90)									1025,7			
Итого с накладными и см. прибылью									6748,87			
Материалы:												
Итого Поз. 20									84,06			
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"									84,06			
Проемы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 21-23									93,8	78,18		
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"									121,16	105,54		
Накладные расходы 82% ФОТ (от 105,54)									86,54			
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 105,54)									65,43			
Итого с накладными и см. прибылью									273,13			
Стены (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 26									3,14	2,84	0,3	0,06
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"									4,24	3,83	0,41	0,08
Накладные расходы 86% ФОТ (от 3,91)									3,36			
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 3,91)									2,74			
Итого с накладными и см. прибылью									10,34			
Аэродромы:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 30, 38									1570,6	5,4	10,83	1,5
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"									1576,28	7,29	14,62	2,03
Накладные расходы 115% ФОТ (от 9,32)									10,72			
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 9,32)									7,92			
Итого с накладными и см. прибылью									1594,92			
Полы:												
Итого Поз. 32-34, 39-41 МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									4370,73	184,92	120,95	77,9
Итого Поз. 42-43									1141,4		1141,4	135
Итого									5512,13	184,92	1262,35	212,9
Накладные расходы 123% ФОТ (от 397,82)									489,32			
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 397,82)									298,37			
Итого с накладными и см. прибылью									6299,82			
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 35									2,26		2,26	0,23
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"									3,05		3,05	0,31
Накладные расходы 95% ФОТ (от 0,31)									0,29			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,31)									0,16			
Итого с накладными и см. прибылью									3,5			
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 36-37									585,78	8,77	155,81	13,08
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"									643,38	11,84	210,34	17,66
Накладные расходы 142% ФОТ (от 29,50)									41,89			
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 29,50)									28,03			
Итого с накладными и см. прибылью									713,3			
Прочие ремонтно-строительные работы:												
Итого Поз. 44									34,18	34,18		
Накладные расходы 78% ФОТ (от 34,18)									26,66			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 34,18)									17,09			
Итого с накладными и см. прибылью									77,93			
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 45, 47, 49-50									662		662	
Перевозка грузов автотранспортом:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого Поз. 46, 48, 51								3111,24		3111,24	
	Итого								46732,12			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"								358435,36			
	Итоги по Монтажным работам											
	Электромонтажные работы на других объектах:											
	Итого Поз. 14-16, 27-28								401,83	22,18	13,5	1,51
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"								414,32	29,94	18,23	2,04
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 31,98)								30,38			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 31,98)								20,79			
	Итого с накладными и см. прибылью								465,49			
	Итого								465,49			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"								3570,31			
	Итоги по Прочим затратам											
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 24								57,68	7,88	39,54	
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"								74,28	10,64	53,38	
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 10,64)								20,43			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 10,64)								6,38			
	Итого с накладными и см. прибылью								101,09			
	Итого								101,09			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"								775,36			
	Итого								362781,03			
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы								27083,94			
	Машины и механизмы								5688,44			
	ФОТ								5376,78			
	Накладные расходы								6061,31			
	Сметная прибыль								3373,3			
	Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*200								14868,25			
	Итого с учетом доп. работ и затрат								377649,28			
	НДС 20%								75529,856			
	ВСЕГО по смете								453179,14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Составил: Инженер 2 кат. _____ Е.Г. Зайцева

(подпись)

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин

(подпись)