

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"



Н.Н. Гусев

" 28 " 01 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

(локальная смета)

на Ремонт. Трансформаторная подстанция 6-100.4 кВ № 89 г.Биробиджвн ул. Миллера, 24 П инв.№ЕО00005006

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 41,134 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,314 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 26,39 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Бетонная отмостка												
1	ФЕР01-01-036-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)	1000 м2	0,05415 54,15/1000	25,23		25,23	2,57	1,37		1,37	0,14
2	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	0,05415 5,415 / 100	2381,84	126,07	2238,69	187,96	128,98	6,83	121,23	10,18
3	ФССЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь песчано-гравийная природная	м3	5,4	60				324			
4	ФЕР31-01-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Армирование цементобетонных покрытий: сетками	т	0,1045 104,5/1000	115,4	36,97	74,2	10,26	12,06	3,86	7,75	1,07


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ФССЦ-08.1.02.17-0089 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	28,4	33,74				958,22			
6	ФЕР11-01-014-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм	100 м2	0,341 <i>34,1 / 100</i>	529,86	291,49	190,65	127,83	180,68	99,4	65,01	43,59
7	ФССЦ-04.1.02.05-0006 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	3,478	592,76				2061,62			
Итого по разделу 1 Бетонная отмостка									32398,39			
Раздел 2. Транспорт												
8	ФСЭМ-91.14.04-002 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	1	94,38		94,38	13,5	94,38		94,38	13,5
9	ФСЭМ-91.14.05-012 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	1	19,76		19,76		19,76		19,76	
Итого по разделу 2 Транспорт									1080,55			
Раздел 3. Прочие												
Мусор												
10	ФЕРр69-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,05	1553,82	1553,82			77,69	77,69		
11	ФССЦпр-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,05	42,98		42,98		2,15		2,15	
12	ФССЦпр-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,05	13,38		13,38		0,67		0,67	
Итого по разделу 3 Прочие									1380,29			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									3861,58	187,78	312,32	68,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-7))									3968,48	226,31	380,69	87,72
Накладные расходы									355,07			
Сметная прибыль									221,32			
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1									1,37		1,37	0,14
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"									1,85		1,85	0,19
Накладные расходы 95% ФОТ (от 0,19)									0,18			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,19)									0,1			
Итого с накладными и см. прибылью									2,13			
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 2-3									452,98	6,83	121,23	10,18
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"									497,8	9,22	163,66	13,74
Накладные расходы 142% ФОТ (от 22,96)									32,6			
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 22,96)									21,81			
Итого с накладными и см. прибылью									552,21			
Аэродромы:												
Итого Поз. 4									12,06	3,86	7,75	1,07
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"									16,12	5,21	10,46	1,44
Накладные расходы 115% ФОТ (от 6,65)									7,65			
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 6,65)									5,65			
Итого с накладными и см. прибылью									29,42			
Полы:												
Итого Поз. 5-7 МДС35 пр.1 т.3 п.4.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									3258,06	134,19	87,76	58,85
Итого Поз. 8-9									114,14		114,14	13,5
Итого									3372,2	134,19	201,9	72,35
Накладные расходы 123% ФОТ (от 206,54)									254,04			
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 206,54)									154,91			
Итого с накладными и см. прибылью									3781,15			
Прочие ремонтно-строительные работы:												
Итого Поз. 10									77,69	77,69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы 78% ФОТ (от 77,69)								60,6			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 77,69)								38,85			
	Итого с накладными и см. прибылью								177,14			
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 11								2,15		2,15	
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 12								0,67		0,67	
	Итого								4544,87			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"								34859,15			
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы								3361,48			
	Машины и механизмы								380,69			
	ФОТ								314,03			
	Накладные расходы								355,07			
	Сметная прибыль								221,32			
	НДС 20%								6971,83			
	ВСЕГО по смете								41830,98			

Составил: Инженер 2 кат.  _____ Е.Г. Зайцева

(подпись)

Проверил: Начальник СОПР  _____ В.В. Калинин

(подпись)