

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"



Н.Н. Гусев

" 28 " 01 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15.

(локальная смета)

на Ремонт. Админитративно-бытовой корпус базы инв. №ЕО0005027 (помещение №309 бухгалтерия)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 203,015 тыс. руб.

строительных работ 116,573 тыс. руб.

монтажных работ 31,480 тыс. руб.

прочих 23,993 тыс. руб.

Средства на оплату труда 3,376 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 364,91 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.3/п	Эк.Маш.		3/пМех	Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Помещение № 309												
1	ФЕР17-01-002-05 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка туалетных полочек (применительно к жалюзи) <i>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i>	10 шт	0,1 <i>1 / 10</i>	48,49	48,49			4,85	4,85		
2	ФЕРм10-08-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Прибор сигнализирующий емкостной <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i>	шт	8	54,11	54,11			432,88	432,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	100 м	0,155 15,5 / 100	108,66	108,44	0,22	0,1	16,84	16,81	0,03	0,02
4	ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	100 м	0,155 15,5 / 100	19,81	18,56	1,25	0,18	3,07	2,88	0,19	0,03
5	ФЕРм10-08-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим	100 м	0,155 15,5 / 100	1235,53	327,08			191,51	50,7		
6	ФЕРм10-08-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прибор сигнализирующий емкостной	шт	8	82,73	77,3			661,84	618,4		
7	ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,03 3 / 100	145,98	143,48	2,5	1,08	4,38	4,3	0,08	0,03
8	ФЕРм08-03-594-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,03 3 / 100	3323,23	2118,91	185,15	24,85	99,7	63,57	5,55	0,75
9	ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	100 шт	0,02 (1+1) / 100	78,06	76,66	1,4	0,19	1,56	1,53	0,03	
10	ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02 (1+1) / 100	295,16	255,54	4,67	0,64	5,9	5,11	0,09	0,01
11	ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	100 шт	0,06 (4+1+1) / 100	92,11	90,71	1,4	0,19	5,53	5,45	0,08	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,06 <i>(4+1+1) / 100</i>	369,25	302,36	4,67	0,64	22,16	18,14	0,28	0,04
13	ФЕРр63-5-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,554 <i>55,4 / 100</i>	81,12	81,12			44,94	44,94		
14	ФЕРр56-11-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие наличников	100 м	0,1 <i>10 / 100</i>	33,43	33,43			3,34	3,34		
15	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,002 <i>0,2 / 100</i>	398,87	369,8	29,07	12,56	0,8	0,74	0,06	0,03
16	ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	1125,15	1051,72	73,43	9,45	11,25	10,52	0,73	0,09
17	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,193 <i>19,3 / 100</i>	29,41	29,41			5,68	5,68		
18	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,155 <i>15,5 / 100</i>	92,9	88,84	4,06	1,76	14,4	13,77	0,63	0,27
19	ФЕРр57-2-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2	0,059 <i>5,9 / 100</i>	130,82	126,13	4,69	2,03	7,72	7,44	0,28	0,12
20	ФЕРр57-1-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,059 <i>5,9 / 100</i>	136,03	136,03			8,03	8,03		
21	ФЕР11-01-033-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм	100 м2	0,059 <i>5,9 / 100</i>	744,24	517,94	78,97	17,57	43,91	30,56	4,66	1,04
22	ФЕР11-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2	100 м2	0,059 <i>5,9 / 100</i>	6295,94	310,21	630,06	73,22	371,46	18,3	37,17	4,32
23	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (применит. к очистке от маслянной краски)	100 м2	0,28 <i>28 / 100</i>	178	178			49,84	49,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ФЕР13-06-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Очистка поверхности щетками	м2	28	7,68	7,68			215,04	215,04		
25	ФЕРп62-17-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,15 <i>15 / 100</i>	814,39	293,93	7,07	2,05	122,16	44,09	1,06	0,31
26	ФЕР15-04-006-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0,15 <i>15 / 100</i>	79,07	77,92	0,97	0,26	11,86	11,69	0,15	0,04
27	ФЕР10-01-034-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (прим. к ОКБ)	100 м2	0,003 <i>0,3 / 100</i>	12711,13	1492,36	289,6	65,17	38,13	4,48	0,87	0,2
28	ФЕР10-01-035-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (прим. к лотку)	100 м	0,005 <i>0,5 / 100</i>	4184,06	180,75	11,11	2,28	20,92	0,9	0,06	0,01
29	ФЕРп61-1-9 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,554 <i>55,4 / 100</i>	321,53	303,12	17,16	10,18	178,13	167,93	9,51	5,64
30	ФЕР15-04-049-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Мелкозернистый механизированным способом	100 м2	0,554 <i>55,4 / 100</i>	2800,3	108,32	39,93	1,4	1551,37	60,01	22,12	0,78
31	ФЕР15-04-005-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,554 <i>55,4 / 100</i>	675,6	384,81	10,49	2,01	374,28	213,18	5,81	1,11
32	ФЕР15-01-050-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (применительно) <i>566,33 = 571,61 - 0,005 x 1 056,00</i>	100 м2	0,0084 <i>0,84 / 100</i>	566,33	460,38	53,38	10,31	4,76	3,87	0,45	0,09
33	ФЕР15-01-050-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее	100 м2	0,0226 <i>2,26 / 100</i>	390,87	356,83	34,04	6,65	8,83	8,06	0,77	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,124 12,4 / 100	93,15	57,15			11,55	7,09		
35	ФЕР11-01-036-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,155 15,5 / 100	321,21	261,02	60,19	10,16	49,79	40,46	9,33	1,57
36	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и крепление наличников	100 м	0,2 (10+10) / 100	75,02	63,89	2,63	0,46	15	12,78	0,53	0,09
37	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,201 20,1 / 100	137,09	61,32	2,13	0,42	27,56	12,33	0,43	0,08
38	ФЕР17-01-002-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка туалетных полочек (применительно к жалюзи)	10 шт	0,1 1 / 10	60,61	60,61			6,06	6,06		
39	ФЕРр62-17-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,008 0,8 / 100	814,39	293,93	7,07	2,05	6,52	2,35	0,06	0,02
40	ФЕРр62-33-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,009 0,9 / 100	729,71	576,32	0,66	0,12	6,57	5,19	0,01	
Итого по разделу 1 Помещение № 309									73370,34			
Раздел 2. Прочие												
41	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,00056 0,056 / 100	1553,82	1553,82			0,87	0,87		
42	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,056	42,98		42,98		2,41		2,41	
43	ФССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,056	13,38		13,38		0,75		0,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 2 Прочие									39,5			
Раздел 3. Материалы												
44	Прайс-лист	Офисный светодиодный светильник призма мощностью не менее 40 Вт, с возможностью смены ламп	шт	3	495,44				1486,32			
45	ФССЦ-20.4.01.01-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт	0,1 <i>1 / 10</i>	68				6,8			
46	ФССЦ-20.4.01.01-0014 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А56-029, цвет белый	10 шт	1	50,8				50,8			
47	ФССЦ-20.4.03.06-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розетка скрытой проводки двухгнездная	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	932				9,32			
48	ФССЦ-20.4.03.05-0002 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розетка открытой проводки двухгнездная	100 шт	0,03 <i>3 / 100</i>	702				21,06			
49	ФССЦ-20.4.03.02-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Панель розеточная на 2 модуля Keystone размером 86x86 мм (FP-E-2-WH)	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	1317,09				13,17			
50	ФССЦ-61.2.07.05-0047 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Модуль коммутационный типа KeyStone, категория 5е, RJ45/8P8C, T568A/B	100 шт	0,02 <i>2 / 100</i>	1175,44				23,51			
51	ФССЦ-20.4.03.03-0014 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розетка телефонная для скрытой проводки, белая	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	769				7,69			
52	ФССЦ-11.3.03.15-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Подрозетник (коробка монтажная)	100 шт	0,05 <i>5 / 100</i>	99				4,95			
53	ФССЦ-11.1.01.04-0006 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Доска половая (сосна) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "В"	м3	0,17	4059,11				690,05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ФССЦ-14.3.02.01-0207 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон средний	т	0,0462 <i>46,2/1000</i>	23168,86				1070,4			
55	ФССЦ-14.3.01.03-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения"	кг	16,4	21,77				357,03			
56	Прайс	Оконно-кассовый блок ОКБ-4 с выдвижным кассовым лотком и жалюзийной шторкой	шт	1	4563,23				4563,23			
57	ФССЦ-04.3.02.05-0002 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	473	2,07				979,11			
58	Прайс	Труба квадратная хромированная 25х25х12	м	6,2	19,56				121,27			
59	Прайс	Угол L для хромированной квадратной трубы 25х25	шт	4	13,04				52,16			
60	Прайс	ЛДСП плита I/II-М-Оц-Гл-А-Е1, 16мм	м2	0,84	65,19				54,76			
61	ФССЦ-11.2.03.01-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Панели декоративные МДФ размером: 2600х168х7 мм	м2	2,26	67,22				151,92			
62	ФССЦ-11.3.03.13-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Угол универсальный для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м	шт	4,2 <i>12,6/3</i>	3,42				14,36			
63	ФССЦ-01.6.03.04-0116 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT iQ GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	м2	15,5	181,33				2810,62			
64	ФССЦ-01.7.06.14-0039 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Лента соединительная самоклеящаяся двусторонняя	м	10,5	9,37				98,39			
65	ФССЦ-11.3.03.06-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	м	20,1	12,3				247,23			
66	ФССЦ-11.3.03.14-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт	0,03 <i>3 / 100</i>	63				1,89			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	ФССЦ-11.3.03.14-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	100 шт	0,03 <i>3 / 100</i>	63				1,89			
68	ФССЦ-11.3.03.14-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,08 <i>8 / 100</i>	128				10,24			
69	ФССЦ-11.3.03.14-0033 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,04 <i>4 / 100</i>	128				5,12			
70	ФССЦ-11.3.03.14-0021 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,04 <i>4 / 100</i>	128				5,12			
71	ФССЦ-14.4.04.08-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	0,1	16,66				1,67			
Итого по разделу 3 Материалы									98636,81			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									17524,23	2234,16	104,18	16,85
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 (Поз. 1, 38, 13-22, 35, 37, 23-25, 39-40, 26, 30-33, 27-28, 34, 36, 29, 2, 5-6, 3-4, 8-12, 7))									18691,45	3350,84	154,72	25,3
Накладные расходы									2982,09			
Сметная прибыль									2045,29			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Итого по Поз. 1, 13-40 "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=6,76"												
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):												
Итого Поз. 1, 38									10,91	10,91		
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									16,37	16,37		
Накладные расходы 128% ФОТ (от 16,37)									20,95			
Сметная прибыль 83% ФОТ (от 16,37)									13,59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого с накладными и см. прибылью								50,91			
	Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 13								44,94	44,94		
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								67,41	67,41		
	Накладные расходы 77% ФОТ (от 67,41)								51,91			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 67,41)								33,71			
	Итого с накладными и см. прибылью								153,03			
	Проемы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 14-16								15,39	14,6	0,79	0,12
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								23,09	21,9	1,19	0,18
	Накладные расходы 82% ФОТ (от 22,08)								18,11			
	Сметная прибыль 62% ФОТ (от 22,08)								13,69			
	Итого с накладными и см. прибылью								54,89			
	Полы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 17-20								35,83	34,92	0,91	0,39
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								53,75	52,38	1,37	0,59
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 52,97)								42,38			
	Сметная прибыль 68% ФОТ (от 52,97)								36,02			
	Итого с накладными и см. прибылью								132,15			
	Полы:											
	Итого Поз. 21-22, 35, 37								492,72	101,65	51,59	7,01
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								569,35	152,48	77,39	10,52
	Накладные расходы 123% ФОТ (от 163,00)								200,49			
	Сметная прибыль 75% ФОТ (от 163,00)								122,25			
	Итого с накладными и см. прибылью								892,09			
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):											
	Итого Поз. 23								49,84	49,84		
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								74,76	74,76		
	Накладные расходы 110% ФОТ (от 74,76)								82,24			
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 74,76)								52,33			
	Итого с накладными и см. прибылью								209,33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:												
Итого Поз. 24									215,04	215,04		
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									322,56	322,56		
Накладные расходы 90% ФОТ (от 322,56)									290,3			
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 322,56)									225,79			
Итого с накладными и см. прибылью									838,65			
Малярные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 25, 39-40									135,25	51,63	1,13	0,33
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									161,64	77,45	1,7	0,5
Накладные расходы 80% ФОТ (от 77,95)									62,36			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 77,95)									38,98			
Итого с накладными и см. прибылью									262,98			
Отделочные работы:												
Итого Поз. 26, 30-33									1951,1	296,81	29,3	2,17
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									2114,16	445,22	43,95	3,26
Накладные расходы 105% ФОТ (от 448,48)									470,9			
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 448,48)									246,66			
Итого с накладными и см. прибылью									2831,72			
Деревянные конструкции:												
Итого Поз. 27-28, 34, 36									85,6	25,25	1,46	0,3
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									98,96	37,88	2,19	0,45
Накладные расходы 118% ФОТ (от 38,33)									45,23			
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 38,33)									24,15			
Итого с накладными и см. прибылью									168,34			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 29									178,13	167,93	9,51	5,64
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"									266,86	251,9	14,27	8,46
Накладные расходы 79% ФОТ (от 260,36)									205,68			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 260,36)									130,18			
Итого с накладными и см. прибылью									602,72			
Итого									6196,81			
Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=6,76"									41890,44			
Итого по Поз. 41-46, 50, 52-60, 65-70 "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Прочие ремонтно-строительные работы:											
	Итого Поз. 41								0,87	0,87		
	Накладные расходы 78% ФОТ (от 0,87)								0,68			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,87)								0,44			
	Итого с накладными и см. прибылью								1,99			
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 42								2,41		2,41	
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 43								0,75		0,75	
	Полы:											
	Итого Поз. 44, 54, 57, 65-69								3802,2			
	Накладные расходы 123% ФОТ (от 0,00)											
	Сметная прибыль 75% ФОТ (от 0,00)											
	Итого с накладными и см. прибылью								3802,2			
	Малярные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 45-46, 50, 52-53, 56, 58-60, 70								5572,65			
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 0,00)											
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00)											
	Итого с накладными и см. прибылью								5572,65			
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 55								357,03			
	Накладные расходы 79% ФОТ (от 0,00)											
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,00)											
	Итого с накладными и см. прибылью								357,03			
	Итого								9737,03			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"								74683,02			
	Итого								116573,46			
	Итоги по Монтажным работам											
	Монтаж оборудования:											
	Итого Поз. 2, 5-6								1286,23	1101,98		
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								1837,22	1652,97		
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 652,97)								1322,38			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 652,97)								991,78			
	Итого с накладными и см. прибылью								4151,38			
	Электромонтажные работы на других объектах:											
	Итого Поз. 3-4, 8-12								154,76	113,49	6,25	0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								214,64	170,24	9,38	1,29
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 171,53)								162,95			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 171,53)								111,49			
	Итого с накладными и см. прибылью								489,08			
	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 7								4,38	4,3	0,08	0,03
	Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5"								6,57	6,45	0,12	0,05
	Накладные расходы 85% ФОТ (от 6,50)								5,53			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 6,50)								4,23			
	Итого с накладными и см. прибылью								16,33			
	Итого								4656,79			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=6,76"								31479,9			
	Итого по Прочим затратам											
	Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР):											
	Итого Поз. 47-49, 51, 61-64, 71								3128,2			
	Накладные расходы 192% ФОТ (от 0,00)											
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)											
	Итого с накладными и см. прибылью								3128,2			
	Итого								3128,2			
	Всего с учетом "Письмо Минстроя России N 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 СМР=7,67"								23993,29			
	Итого								172046,65			
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы								10394,47			
	Машины и механизмы								154,72			
	ФОТ								3376,14			
	Накладные расходы								2982,09			
	Сметная прибыль								2045,29			
	НДС 20%								34409,33			
	ВСЕГО по смете								206455,98			

Составил: Инженер 2 кат. _____ Е.Г. Зайцева

(подпись)

Проверил: Начальник СОПР _____ В.В. Калинин