

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Реконструкция ТП-49 с заменой коммутационного аппарата - 1шт.												
Монтаж												
1	ФЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	86,92	31,74	52,18	5,36	87	32	52	5
2	ФЕРм08-02-146-05	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м	0,03	1918,19	317,93	1536,04	142,01	58	10	46	4
3	ФЕРм08-02-144-07	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2	100 шт	0,08	400,66	394,81			32	32		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									177	74	98	9
Накладные расходы									79			
Сметная прибыль									54			
Итого по разделу 1 Реконструкция ТП-49 с заменой коммутационного аппарата - 1шт. :												
Электромонтажные работы на других объектах									310			
Итого									310			
Всего с учетом "Письмо МинСтроя РФ № 413436-ЛС/09 от 10.10.2018 (прочие объекты) СМР=7,95"									2465			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									5			
Машины и механизмы									98			
ФОТ									83			
Накладные расходы									79			
Сметная прибыль									54			
Итого по разделу 1 Реконструкция ТП-49 с заменой коммутационного аппарата - 1шт.									2465			
Раздел 2. Реконструкция ТП-49 с заменой коммутационного аппарата - 1шт (материалы)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 О	Прайс-лист ООО Интеркабель	Ящик с блоком "рубильник-предохранитель" ЯБПВУ-400А IP54 (с ПН-2) TDM	шт	1	573,5 5380/1, 18/7,95				574			
5 О	Прайс-лист ООО Интеркабель	Кабель АВБ6Шв 4*240	м	3	106,39 998/1, 18/7,95				319			
6	ФССЦ-20.2.10.01-0002	Наконечники кабельные алюминиевые	100 шт	0,08	1276				102			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									995			
Итого по разделу 2 Реконструкция ТП-49 с заменой коммутационного аппарата - 1шт (материалы) :												
Итого Монтажные работы									811			
Итого Оборудование									7099			
Итого									7910			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									102			
Оборудование									893			
Итого по разделу 2 Реконструкция ТП-49 с заменой коммутационного аппарата - 1шт (материалы)									7910			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									1172	74	98	9
Накладные расходы									79			
Сметная прибыль									54			
Итого по смете:												
Итого Монтажные работы									3275			
Итого Оборудование									7099			
Итого									10374			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									107			
Машины и механизмы									98			
ФОТ									83			
Оборудование									893			
Накладные расходы									79			
Сметная прибыль									54			
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат									3275			
Итого с оборудованием (7 099)									10374			
ВСЕГО по смете									10374			

Составил - Инженер 2 кат. ОКСиИ: Родченко Н.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил - Начальник ОКСиИ: Царегородцев А.В.
(должность, подпись, расшифровка)