

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на Строительство двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 0,5 МВА в г. Облучье для технологического присоединения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 1816,385 тыс. руб.
 строительных работ _____ 131,040 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 26,768 тыс. руб.
 оборудования _____ 1658,577 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 1,650 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 173,39 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН 250/6/0,4 (без трансформаторов)												
1	ФЕР01-02-027-03	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3	1000 м2	0,0578	140,22		140,22	20,12	8		8	1
2	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	28,9	69,12	19,61	49,14	5,56	1998	567	1420	161
3	ФЕР33-04-029-07	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с кабельными вводами	компл.	1	654,86	176,66	478,2	57,65	655	177	478	58
Устройство заземления подстанции												
4	ФЕР33-03-004-02	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м	шт	15	41,26	5,75	2,66		619	86	40	
5	ФЕР33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций	10 м	7,15	30,04	15,23	13,57	1,16	215	109	97	8
6	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,25025	1201,2	1201,2			301	301		
7	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,25025	729	729			182	182		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									3978	1422	2043	228
Накладные расходы									1735			
Сметная прибыль									1062			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итоги по разделу 1 Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН 250/6/0,4 (без трансформаторов) :												
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									9			
Конструкции из кирпича и блоков									3468			
Линии электропередачи									2212			
Земляные работы, выполняемые ручным способом									1086			
Итого									6775			
Всего с учетом "Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.10.2018 № 41343-ЛС/09 (Прочие объекты) СМР=7,95"									53861			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									513			
Машины и механизмы									2043			
ФОТ									1650			
Накладные расходы									1735			
Сметная прибыль									1062			
Итого по разделу 1 Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН 250/6/0,4 (без трансформаторов)									53861			
Раздел 2. Строительство Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН 250/6/0,4 (материалы и оборудование)												
8 О		Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН 250/6/0,4 (без трансформаторов)	шт	1	208626,42 1658580/7,95				208626			
Заземление подстанции												
9	ФССЦ-08.3.08.02-0083	Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗсп, размером 45х45 мм	т	0,15165	6743,51				1023			
		Уголок 45х45х5 – вес 1 метра равен 3.37 кг										
10	ФССЦ-08.3.07.01-0041	Сталь полосовая: 40х4 мм	т	0,09009	6100				550			
Устройство фундамента												
11	ФССЦ-05.1.05.16-0011	Сваи железобетонные	м3	2,682	1954,9				5243			
12	ФССЦ-08.3.08.02-0083	Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗсп, размером 45х45 мм	т	0,41788	6743,51				2818			
		Уголок 45х45х5 – вес 1 метра равен 3.37 кг										
13	ФССЦ-08.3.07.01-0041	Сталь полосовая: 40х4 мм	т	0,012096	6100				74			
		Для закрепления уголка на сваях										
14	ФССЦ-02.2.01.02-0020	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	28,9	116,5				3367			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									221701			
Итоги по разделу 2 Строительство Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН 250/6/0,4 (материалы и оборудование) :												
Итого Строительные работы									77179			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Монтажные работы									26768			
Итого Оборудование									1658577			
Итого									1762524			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									13075			
Оборудование									208626			
Итого по разделу 2 Строительство Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН 250/6/0,4 (материалы и оборудование)									1762524			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									225679	1422	2043	228
Накладные расходы									1735			
Сметная прибыль									1062			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									131040			
Итого Монтажные работы									26768			
Итого Оборудование									1658577			
Итого									1816385			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									13588			
Машины и механизмы									2043			
ФОТ									1650			
Оборудование									208626			
Накладные расходы									1735			
Сметная прибыль									1062			
Итого СМР для расчета лимитированных затрат									157808			
Итого с оборудованием (1 658 577)									1816385			
ВСЕГО по смете									1816385			

Составил - Инженер 2 кат. ОКСиИ: Родченко Н.С. Родченко Н.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил - Начальник ОКСиИ: Царегородцев А.В. Царегородцев А.В.
(должность, подпись, расшифровка)