

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6
(локальная смета)

на Реконструкция КТПН-356 с заменой коммутационных аппаратов - 2шт. для заявителя ООО «Газпром инвестгазификация»
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 19,398 тыс. руб.

монтажных работ _____ 5,175 тыс. руб.

оборудования _____ 14,223 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,194 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 18,24 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Реконструкция КТПН-356 с заменой коммутационных аппаратов - 2шт.												
Демонтаж												
1	ФЕРм08-03-526-04	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А	шт	2	32,85	30,27	2,58	0,21	66	61	5	
Монтаж												
2	ФЕРм08-03-526-05	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 630 А	шт	2	137,53	65,99	4,7	0,35	275	132	9	1
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									341	193	14	1
Накладные расходы									184			
Сметная прибыль									126			
Итого по разделу 1 Реконструкция КТПН-356 с заменой коммутационных аппаратов - 2шт. :												
Электромонтажные работы на других объектах									651			
Итого									651			
Всего с учетом "Письмо МинСтроя РФ № 413436-ЛС/09 от 10.10.2018 (прочие объекты) СМР=7,95"									5175			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									134			
Машины и механизмы									14			
ФОТ									194			
Накладные расходы									184			
Сметная прибыль									126			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 1 Реконструкция КТПН-356 с заменой коммутационных аппаратов - 2шт.									5175			
Раздел 2. Реконструкция КТПН-356 с заменой коммутационных аппаратов - 2шт (материалы)												
3	Прайс ООО Завод Электроконтакто р от 07.12.18	Автоматический выключатель ВА-5139 630А	шт	2	894,36 8390/1,18/7,95				1789			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									1789			
Итого по разделу 2 Реконструкция КТПН-356 с заменой коммутационных аппаратов - 2шт (материалы) :												
Оборудование									1789			
Итого									1789			
Всего с учетом "Письмо МинСтроя РФ № 413436-ЛС/09 от 10.10.2018 (прочие объекты) СМР=7,95"									14223			
Справочно, в базисных ценах:												
Оборудование									1789			
Итого по разделу 2 Реконструкция КТПН-356 с заменой коммутационных аппаратов - 2шт (материалы)									14223			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									2130	193	14	1
Накладные расходы									184			
Сметная прибыль									126			
Итого по смете:												
Итого Монтажные работы									5175			
Итого Оборудование									14223			
Итого									19398			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									134			
Машины и механизмы									14			
ФОТ									194			
Оборудование									1789			
Накладные расходы									184			
Сметная прибыль									126			
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат									5175			
Итого с оборудованием (14 223)									19398			
ВСЕГО по смете									19398			

Составил - Инженер 2 кат. ОКСиИ: Родченко Н.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил - Начальник ОКСиИ: Царегородцев А.В.
(должность, подпись, расшифровка)