

СОГЛАСОВАНО:

Зам. директора по развитию и инвестициям
филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

К.В. Шуляковский

" 12 " апреля 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала
АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"

Н.Н. Гусев

" 12 " апреля 2019 г.

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения
потребителей до 150 кВт (в том числе ПИР) на территории филиала «ЭС ЕАО»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на Строительство ВЛИ-0,4 кВ (в том числе ПИР) для технологического присоединения потребителя Понкратов Г.И.
(Договор №ТГР 643/18 от 11.05.18), мощностью 50 кВт, расположенного: ЕАО, Ленинский р-н, с. Преображенновка,
16900 метров на восток

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 69,666 тыс. руб.
строительных работ _____ 49,348 тыс. руб.
монтажных работ _____ 0,343 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 4,203 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 16,27 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обору- дование	Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- до- ва- ния, кг
					Всего	В том числе				Всего	В том числе					
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех			Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Установка железобетонных опор)																
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ																
1	ФЕР33-04-003-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом 362,96 = 399,56 - 0,06 x 610,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 2 (215), Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на IV квартал 2018 года, (стр.49); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за IV квартал 2018 года (стр.56) ОЗП=22,63; ЭМ=13,1; ЗПМ=22,63; МАТ=5,91 НР (2286 руб.): 105% от ФОТ (2177 руб.) СП (1306 руб.): 60% от ФОТ (2177 руб.)	шт	1	5357	1583,87	3719,88	593,36		5357	1584	3720	593	7,9	7,9	
п. 1. Применительно к установке укоса																
Раздел 2. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Подвеска самонесущих изолированных проводов)																
Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения)																
2	ФЕР33-04-017-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор; с использованием автогидроподъемника 3 710,45 = 11 146,19 - 2 x 242,40 - 29 x 168,71 - 1,8 x 943,06 - 0,62 x 582,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 2 (215), Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на IV квартал 2018 года, (стр.49); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за IV квартал 2018 года (стр.56) ОЗП=22,63; ЭМ=13,1; ЗПМ=22,63; МАТ=5,91 НР (169 руб.): 105% от ФОТ (161 руб.) СП (97 руб.): 60% от ФОТ (161 руб.)	1000 м	0,007 (12-5)*1,045/1000	54519,59	14040,33	40479,26	9031,18		382	98	284	63	65,24	0,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕРм08-02-412-04 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопровитного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 2 (215), Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на IV квартал 2018 года, (стр.49); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за IV квартал 2018 года (стр.56) ОЗП=22,63; ЗМ=13,1; ЗПМ=22,63; МАТ=5,91 НР (102 руб.): 105% от ФОТ (97 руб.) СП (58 руб.): 60% от ФОТ (97 руб.)	100 м	0,05 6 / 100	2260,80	1905,8	139,65	34,17			113	95	7	2	6,86	0,45
4	ФЕРм08-02-144-05 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 2 (215), Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на IV квартал 2018 года, (стр.49); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за IV квартал 2018 года (стр.56) ОЗП=22,63; ЗМ=13,1; ЗПМ=22,63; МАТ=5,91 НР (128 руб.): 95% от ФОТ (132 руб.) СП (80 руб.): 65% от ФОТ (132 руб.)	100 шт	0,04 4 / 100	3309,73	3201,53					132	132			15,12	0,6

Раздел 3. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Устройство заземления опор)**Устройство заземления опор ВЛ и подстанций**

5	ФЕР33-04-015-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 2 (215), Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на IV квартал 2018 года, (стр.49); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за IV квартал 2018 года (стр.56) ОЗП=22,63; ЗМ=13,1; ЗПМ=22,63; МАТ=5,91 НР (234 руб.): 105% от ФОТ (223 руб.) СП (134 руб.): 60% от ФОТ (223 руб.)	10 м	0,6 (1*6 / 10)	529,75	344,65	177,77	26,25		318	207	107	16	1,8	1,08	
---	--	---	------	-------------------	--------	--------	--------	-------	--	-----	-----	-----	----	-----	------	--

Забивка вертикальных заземлителей ВЛ

6	ФЕР33-03-004-02 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м 0,72 * 41,26 * 0,005 * 6 508,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 2 (215), Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на IV квартал 2018 года, (стр.49); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за IV квартал 2018 года (стр.56) ОЗП=22,63; ЗМ=13,1; ЗПМ=22,63; МАТ=5,91 НР (410 руб.): 105% от ФОТ (390 руб.) СП (234 руб.): 60% от ФОТ (390 руб.)	шт	3 (1*3)	150,0	130,12	34,85			500	390	105		0,68	2,04	
---	--	---	----	------------	-------	--------	-------	--	--	-----	-----	-----	--	------	------	--

Устройство заземления (траншея)




7	ФЕР01-02-055-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 2 (215), Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на IV квартал 2018 года, (стр.49); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за IV квартал 2018 года (стр.56) ОЗП=22,63; ЗМ=13,1; ЗПМ=22,63; МАТ=5,91 НР (208 руб.): 105% от ФОТ (284 руб.) СП (170 руб.): 60% от ФОТ (284 руб.)	100 м ³	0,012 (1*6*0,5*0,4) / 100	23704,93	23704,93				264	264			125	1,5	
8	ФЕР01-02-061-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 2 (215), Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на IV квартал 2018 года, (стр.49); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за IV квартал 2018 года (стр.56) ОЗП=22,63; ЗМ=13,1; ЗПМ=22,63; МАТ=5,91 НР (189 руб.): 105% от ФОТ (180 руб.) СП (108 руб.): 60% от ФОТ (180 руб.)	100 м ³	0,012 (1*6*0,5*0,4) / 100	15020,66	15020,66				180	180			88,5	1,08	

Раздел 4. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе)**Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ФЕР33-04-018-02 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одноствоечных железобетонных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 2 (215), Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на IV квартал 2018 года, (стр. 49); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за IV квартал 2018 года (стр. 56) ОЗП=22,63; ЗМ=13,1; ЗПМ=22,63; МАТ=5,91 НР (478 руб.): 105% от ФОТ (455 руб.) СП (273 руб.): 60% от ФОТ (455 руб.)	шт	2	680,57	61,24	599,33	148,04		1361	162	1149	293	0,44	0,88	
10	ФЕР33-04-018-06 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 2 (215), Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на IV квартал 2018 года, (стр. 49); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за IV квартал 2018 года (стр. 56) ОЗП=22,63; ЗМ=13,1; ЗПМ=22,63; МАТ=5,91 НР (109 руб.): 105% от ФОТ (104 руб.) СП (62 руб.): 60% от ФОТ (104 руб.)	шт	1	230,24	55,44	164,8	48,88		220	55	165	49	0,3	0,3	
Раздел 5. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Перевозка материалов)																
11	ФССЦлг-03-01-01-150 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстоянии: I класс груза до 150 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 2 (215), Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на IV квартал 2018 года, (стр. 49); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за IV квартал 2018 года (стр. 56) ОЗП=22,63; ЗМ=13,1; ЗПМ=22,63; МАТ=5,91 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,867	670,46		670,46			1252		1252				
Раздел 6. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Материалы)																
12	Прайс	Стойка опоры: СВ 95-3,5	шт	2	10083,33					20167						
13	ФССЦ-21.2.01.01-0036 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3x70+1x95-0,6/1,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 2 (215), Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на IV квартал 2018 года, (стр. 49); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за IV квартал 2018 года (стр. 56) ОЗП=22,63; ЗМ=13,1; ЗПМ=22,63; МАТ=5,91	1000 м	0,013 (12*1,045) / 1000	233739,14					3039						
14	ФССЦ-08.3.04.02-0092 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 2 (215), Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на IV квартал 2018 года, (стр. 49); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за IV квартал 2018 года (стр. 56) ОЗП=22,63; ЗМ=13,1; ЗПМ=22,63; МАТ=5,91	т	0,004 (1*9*0,616)/1000	30909,36					124						
15	ФССЦ-08.3.04.02-0091 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 2 (215), Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на IV квартал 2018 года, (стр. 49); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за IV квартал 2018 года (стр. 56) ОЗП=22,63; ЗМ=13,1; ЗПМ=22,63; МАТ=5,91	т	0,0004 (0,5*4)*1*0,222/1000	30909,36					12						
п.15. примечательно к диаметру 8 мм																
16	ФССЦ-08.3.04.02-0095 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 2 (215), Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на IV квартал 2018 года, (стр. 49); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за IV квартал 2018 года (стр. 56) ОЗП=22,63; ЗМ=13,1; ЗПМ=22,63; МАТ=5,91	т	0,014 (1*3*1,58)/1000	30909,36					433						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ФССЦ-25.2.02.04-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн С510.3, зажим РА1500 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 2 (215); Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на IV квартал 2018 года, (стр.49); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за IV квартал 2018 года (стр.56) ОЗП=22,63; ЗМ=13,1; ЗПМ=22,63; МАТ=5,91	компл.	2	1432,58						2865					
18	ФССЦ-20.1.02.21-0064 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Узел крепления: УК-У-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 2 (215); Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на IV квартал 2018 года, (стр.49); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за IV квартал 2018 года (стр.56) ОЗП=22,63; ЗМ=13,1; ЗПМ=22,63; МАТ=5,91	шт	1	460,27						460					
п.18. применительно к креплению укоса У-3																
19	ФССЦ-25.2.02.11-0021 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 2 (215); Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на IV квартал 2018 года, (стр.49); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за IV квартал 2018 года (стр.56) ОЗП=22,63; ЗМ=13,1; ЗПМ=22,63; МАТ=5,91	шт	0,12 6/100	5573,46						669					
20	ФССЦ-25.2.02.11-0051 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Скрепка размером 20 мм NC20 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 2 (215); Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на IV квартал 2018 года, (стр.49); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за IV квартал 2018 года (стр.56) ОЗП=22,63; ЗМ=13,1; ЗПМ=22,63; МАТ=5,91	100 шт	0,06 6/100	3439,62						206					
21	ФССЦ-20.1.02.07-0006 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): СРТАУ 70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 2 (215); Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на IV квартал 2018 года, (стр.49); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за IV квартал 2018 года (стр.56) ОЗП=22,63; ЗМ=13,1; ЗПМ=22,63; МАТ=5,91	100 шт	0,03 3/100	33668,27						1010					
22	ФССЦ-20.1.02.07-0007 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): СРТАУ 95 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 2 (215); Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на IV квартал 2018 года, (стр.49); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за IV квартал 2018 года (стр.56) ОЗП=22,63; ЗМ=13,1; ЗПМ=22,63; МАТ=5,91	100 шт	0,01 1/100	42132,39						421					
23	ФССЦ-25.2.02.09-0011 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Хомут стяжной (СИП) Е778 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 2 (215); Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на IV квартал 2018 года, (стр.49); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за IV квартал 2018 года (стр.56) ОЗП=22,63; ЗМ=13,1; ЗПМ=22,63; МАТ=5,91	100 шт	0,03 3/100	1146,54						34					
24	ФССЦ-20.2.02.04-0012 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Колпачок изолирующий (СИП) СЕСТ 16-150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 2 (215); Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на IV квартал 2018 года, (стр.49); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за IV квартал 2018 года (стр.56) ОЗП=22,63; ЗМ=13,1; ЗПМ=22,63; МАТ=5,91	100 шт	0,04 4/100	4509,33						160					
25	ФССЦ-08.1.02.13-0013 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 2 (215); Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на IV квартал 2018 года, (стр.49); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за IV квартал 2018 года (стр.56) ОЗП=22,63; ЗМ=13,1; ЗПМ=22,63; МАТ=5,91	м	5	128,71						634					
26	ФССЦ-20.2.10.01-0011 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 16-В-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 2 (215); Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на IV квартал 2018 года, (стр.49); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за IV квартал 2018 года (стр.56) ОЗП=22,63; ЗМ=13,1; ЗПМ=22,63; МАТ=5,91	100 шт	0,01 1/100	603,29						6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	п.26. Для заземления рукава металлического к корпусу															
27	ФССЦ-20.2.05.01-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Бандаж дистанционный марки SO 79.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 2 (215); Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на IV квартал 2018 года, (стр.49); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за IV квартал 2018 года (стр.56) ОЗП=22,63; ЗМ=13,1; ЗПМ=22,63; МАТ=5,91	100 шт	0,01 1/100	30737,91					307						
	п.27. применительно к ВИС 15.50															
28	ФССЦ-20.1.01.11-0022 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 2 (215); Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на IV квартал 2018 года, (стр.49); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за IV квартал 2018 года (стр.56) ОЗП=22,63; ЗМ=13,1; ЗПМ=22,63; МАТ=5,91	шт	5	74,05					370						
29	Прайс	Зажим ответвительный Р 71	шт.	1	208,33					208						
30	Прайс	Зажим для временного заземления РС 481	шт.	4	325					1300						
31	Прайс	Плакаты металлические размером 210х280 мм (Охранная зона воздушной линии электропередачи)	шт	1	216,67					217						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										42 763,00	3187	6839	1018		16,27	
Накладные расходы										4 400,00						
Сметная прибыль										2 528,00						
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Установка железобетонных опор)										8 949,00					7,9	
Итого по разделу 2 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Подвеска самонесущих изолированных проводов)										1 264,00					1,51	
Итого по разделу 3 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Устройство заземления опор)										3 059,00					5,68	
Итого по разделу 4 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе)										2 503,00					1,18	
Итого по разделу 5 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Перевозка материалов)										1 252,00						
Итого по разделу 6 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Материалы)										32 884,00						
Итого										48 691,00					16,27	
В том числе:																
Материалы										32 737,00						
Машины и механизмы										8 839,00						
ФОТ										4 203,00						
Накладные расходы										4 400,00						
Сметная прибыль										2 528,00						
Командировочные расходы (тз+тзм)/8*200										500,00						
Итого										50 191,00						
Проектные работы 8%										4 015,00						
Итого										54 206,00						
Непредвиденные затраты 2%										1 084,00						
Итого с непредвиденными										55 290,00						
Дефлятор на 2019 год 5%										2 765,00						
Итого с учетом доп. работ и затрат										58 055,00						
НДС 20%										11 611,00						
ВСЕГО по смете										69 666,00					16,27	

Составил: Специалист 2-ой кат. СПРиТП филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"  Косухин И.С.Проверил: Начальник СПРиТП филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"  Грунин В.Н.Согласовано в части объемов выполняемых работ
Начальник Ленинского РЭС филиала АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"  Филистов С.Н.

