



**Акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Амурские электрические сети»
СП «Центральные электрические сети»**

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия
Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;
E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

«Утверждаю»

Главный инженер

Е.В. Соловьев
« 01 » 02 2018 года

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на реконструкцию ВЛ 35 кВ**

Комиссия в составе:

Начальника службы линий Павлова И.Л., зам. начальника БРЭС – Филимонова В.А., начальника СТП Сироткина Е.Н. провела обследование ВЛ 35 кВ, необходимо выполнить следующий объем работ для технологического присоединения в с. Чигири Благовещенского района, Ивашутин А.А.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Примечание
	ВЛ 35 кВ			
	«Благовещенская» - «Марково»			
	Демонтажные работы			
1	Отключение ВЛ 35 кВ (три провода)	шт	1	
2	Демонтаж неизолированного провода АС-50 ВЛ 35 кВ (в три провода)	опор	1	
3	Демонтаж траверсы с изоляцией	шт	1	
4	Погрузка демонтированных материалов	т	0,20	
5	Вывоз на базу РЭС	т	0,20	
6	Разгрузка демонтированных материалов	т	0,20	
	Монтажные работы			
7	Установка надставки на ж/б опору ВЛ 35 кВ	шт	1	см. РД
8	Установка траверсы на существующую ж/б опору ВЛ 35 кВ	шт	1	см. РД
9	Подвеска неизолированного провода АС-50 ВЛ 35 кВ (в три провода)	км	0,30	
10	Устройство пересечений	шт	2	см. РД
	Материалы			
	ВЛ 35 кВ			
	«Благовещенская» - «Марково»			

1	Надставка ТС-1 (М1)	шт	1	см. РД
2	Траверса ТМ7 (М)	шт	1	см. РД
3	Хомут Х1	шт	2	
4	Изолятор ШФ-35	шт	3	
5	Провод неизолированный АС-50	м	6	
6	Сварочные электроды	кг	0,19	
	Расстояние до объекта	км	3	
Дефектная ведомость составлена согласно РД. Работы выполняются в населенной местности и действующих электроустановках.				

Члены
комиссии:

Начальник службы линий

Зам. начальника БРЭС

Начальник СТП

Павлов И.Л.

Филимонов В.А.

Сироткин Е.Н.