



УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала АО ДРСК ЮЯЭС  
А.Н. Кулёмин


Расчет стоимости объектов по укрупненным показателям стоимости строительства линий электропередач

Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г.  
Перевод в текущие цены, 2 квартал 2019г., осуществлен с учетом индексов, указанных в письме Министра России № 70003-ДВ.09 от 04.06.2019  
Для учета стоимости объектов в прогнозных ценах 2019 года использованы индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ от 10.2018

№ п.п.	Наименование	Обоснование	Цена за ед. объема, в ценах 2001г, тыс.руб.	Объем	Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д.	Стоимость в ценах 2001г, тыс.руб.	Стоимость в ценах 2001г. с учетом РС(Я) коэффициента K=1,09 *0,9721 ( тыс.руб.)				Всего,тыс руб.	в том числе в составе Прочих ПИР
							Строительно- монтажные работы, тыс.руб.	Оборудовани е, приспособле ния и производстве нный инвентарь, тыс.руб.	Пусконалаго дные работы, тыс.руб.	Прочие, тыс руб.		
Раздел 1. Строительство ВЛ-6кВ (СИП-70) на ж/б опорах количество цепей 1 L-1 км с вырубкой просеки												
1	Вырубка просеки L=1845 м	табл 3	68,00	1,845	1,140	143,02	120,14	0,00	0,00	22,88	143,02	10,01
2	Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 3х35+1х35 L=445 м	табл 2	216,60	0,445	1,140	109,88	87,90	4,40	0,00	17,58	109,88	7,69
3	Строительство ВЛ-6 кВ СИП-3 70 мм2 L=1400 м	табл 2	319,20	1,4	1,140	509,44	407,55	20,38	0,00	45,85	473,78	33,16
4	КЛ-6 кВ 70 мм2 1 кабель в траншее L=2х45 м	табл. 9	290,00	0,045	1,12	14,62	12,06	0,00	0,07	1,32	13,45	0,94
Раздел 2. Строительство КТП -40/6/0,4 кВ "Гектар" от ПС 110 кВ СХК												
5	Строительство КТП -40/6/0,4 кВ	табл. 6	50,80	1	1,14	57,91	26,35	17,37	1,45	12,74	57,91	9,82
Итого по разделу 1и 2							654,00	42,15	1,52	100,37	798,03	61,63
Итого в ценах 2001 года							654,00	42,15	1,52	100,37	798,03	61,63
Итого в ценах 2 кв. 2019 года без НДС							4 753,67	195,98	38,53	922,36	5 910,541	255,750
Индекс-дефлятор на 4 квартал 2019г (2,5% - 3 и 4 кв. 2019г)							4 872,51	200,88	39,49	945,42	6 058,304	262,143
Итого с НДС							5 847,02	241,05	47,39	1 134,51	7 269,965	314,572
ВСЕГО без НДС							6 058 304,27 руб.					
НДС							1 211 660,85 руб.					
ВСЕГО с НДС							7 269 965,12 руб.					

Примечания:

- $K=1,09*0,9721$  - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложение №2 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г.
- Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д.:
- Для ВЛ:  
по п.2.7:
  - 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
  - 7,5-9% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
  - 5-8% - прочие работы и затраты;
  - 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
- Для КЛ:  
по п.3.3:
  - 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
  - 7,5-9% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
  - 3-8% - прочие работы и затраты;
  - 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)

Составил специалист ОКСиИ  Зорина М.В.